



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUN. FIN. E
ADMINISTRAÇÃO

Plano de Aplicação Detalhado - Memória de Cálculo					
Natureza	Produto ou Serviço	Unid. de Medida	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
4490.51	SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	1,00	5.111,63	5.111,63
4490.51	TERRAPLANAGEM	Unidade	1,00	41.418,76	41.418,76
4490.51	PAVIMENTAÇÃO	Unidade	1,00	100.563,51	100.563,51
4490.51	DRENAGEM	Unidade	1,00	222.267,58	222.267,58
4490.51	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	Unidade	1,00	52.824,15	52.824,15
4490.51	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Unidade	1,00	44.216,53	44.216,53
4490.51	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, MEIO-FIO E SARJETAS E PASSEIO PÚBLICO	Unidade	1,00	376.989,58	376.989,58
4490.51	DRENAGEM PROFUNDA	Unidade	1,00	310.597,04	310.597,04
4490.51	TRANSPORTE	Unidade	1,00	55.677,58	55.677,58
Valor Total: (Obras Cíveis - 4490.51)					1.209.666,34
					Valor Total: 1.209.666,34

SIGCon Versão: 1.0.7 - 01/09/2018 Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ-MT

Para cumprimento ao pedido encaminhamos em anexo: Termo de Convenio 0215/2022/SINFRA juntamente com a planilha orçamentaria e Termo de convenio 0456/2022/SINFRA, juntamente com a planilha orçamentaria.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Valdoir Antonio Pezzini

Sec. Mun. de Finanças e Administração



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215-2022/SINFRA

**CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA –
SINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUÍNA – MT.**

Pelo presente instrumento a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, CNPJ: nº. 03.507.415/0001-22-79, representado pelo seu Titular Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, residente e domiciliado na Rua: **Brigadeiro Eduardo Gomes nº 503/401, Bairro: Popular CEP nº 78.045-350 – Cuiabá - MT**, portador do RG **9.007.317 SSP/MT** e do CPF **10.761.913-66**, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.359.201/0001-57, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **PAULO AUGUSTO VERONESE**, Residente na Estrada Comunidade Verdade, SM, CEP 78380-000, portador do RG **17002594157** Crea PR e do CPF nº **927.601.121-57**, doravante denominado simplesmente **CONVENIENTE**, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº **531355/2021**, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recurso para Pavimentação asfáltica em TSD e drenagem pluvial no bairro Modulo 05 Setor F, nos trechos: Bairro Modulo 05 Setor F: Rua Boa Esperança, Rua Padre Ezequiel Ramim, Rua Rancho Alegre, Rua Candido Abreu, Rua Flor da Serra, Rua Prudentópolis, Rua Cornélio Procópio, Rua Jarupa, Rua Xambre, Rua Marechal Rondon, Rua Cruzeiro do Oeste, Rua Iretama, Rua Humberto Pauin Tiepo, Rua Nova Cantu e Rua Ilha Bela, Coordenada da rua principal: Rua Boa Esperança Coordenada inicial: 11°24'57.87"S; 58°46'42.62"O, coordenada final: 11°25'23.39"S; 58°46'41.69", quantidade de 26.780,07 m² no Município de Juína-MT.

PAULO Assinado de



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO

2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1. Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R\$ 3.245.609,15** (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e quinze centavos) sendo que **R\$ 1.631.187,02** (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dois centavos) serão repassados pela **SINFRA** e **R\$ 1.614.422,13** (um milhão, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos) serão a título de **contrapartida financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Juína -MT, conforme plano de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

4.1. Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: **25101**

Programa: 338

Projeto/Atividade: 3117

Regionalização: 0100

Natureza de Despesa: 4.4.40.42.00

Fonte:300

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:

- a) Repassar ao CONVENIENTE a importância de **R\$ 1.631.187,02** (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dois centavos), conforme Plano de Trabalho;
- b) Analisar os projetos apresentados visando realizar sua aprovação, desde que cumpridas as normas técnicas pertinentes;
- c) Notificar o conveniente da aprovação dos projetos, dando-lhe ciência da possibilidade de iniciar as obras;
- d) Dar ciência da assinatura deste Convênio à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;
- e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, através do Fiscal Eng.º Charles Lira Saltarello (Matrícula nº 305608), tendo como substitutos o Eng.º Mauricio Nunes Neves, (Matrícula nº 126616) e a Eng.ª Marcilene Ourives da Silva, (Matrícula nº 248728), dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste

PAULO

Assinado de forma
digital por PAULO 2



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Instrumento, observando se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho;

- f) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado;
- g) Analisar / aprovar a prestação de contas do presente Termo;
- h) Manter arquivado a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de contas apresentada pelo MUNICÍPIO à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado.

5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENIENTE:

- a) Aplicar a importância de **R\$ 1.614.422,13** (um milhão, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos) que deverá obedecer a Lei n.º 8.666/93, para a realização da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;
- b) Executar e fiscalizar fielmente o objeto descrito na Cláusula Primeira deste Termo em conformidade com as informações descritas no Plano de Trabalho/Projeto Básico, aprovado pela CONCEDENTE;
- c) Responsabilizar-se pela execução física do objeto;
- d) Indicar o responsável técnico por meio de ART. de Execução e ou Fiscalização;
- e) Responsabilizar -se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste convenio, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
- f) Movimentar os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em Banco Oficial, e somente nas localidades onde não possua agência deste, a conta poderá ser aberta em outro Banco;
- g) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste Convênio e a finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros da SECRETARIA;
- h) Os recursos decorrentes deste Convênio, enquanto não agregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro;
- i) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente destinados ao objeto deste Convênio, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos;
- j) Restituir, ao CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, quando incorrer em algum dos casos previstos no artigo 20º, inciso XVII, alíneas "a, b e c" da L.N. SEFAZ/CGE/SEPLAN – MT nº 01/2015;
- k) Restituir, ao CONCEDENTE, ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor referente a contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;

PAULO

AUGUSTO

Assinado de
forma digital por 3
PAULO AUGUSTO



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- l) Promover a execução dos serviços objeto do Convênio, por conta da transferência dos recursos, observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei 8.666/93), conjuntamente com a legislação estadual pertinente, nos termos do que estabelece o art.63, § 2º da LDO.
- m) Alocar recursos complementares à execução do objeto, se necessário;
- n) Receber e movimentar os recursos recebidos por conta deste Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para este fim, identificando em sua denominação o número deste Convênio e a participação do CONCEDENTE;
- o) Caso haja contrapartida, depositar o valor, quando este for de caráter financeiro, cujo depósito obedecerá ao especificado no Cronograma de Desembolso constante no plano de Trabalho;
- p) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) do CONCEDENTE;
- q) Fornecer ao CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação ao objeto do presente Convênio;
- r) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno do CONCEDENTE ou ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, quando em missão de Fiscalização ou Auditoria;
- s) Prestar contas da correta aplicação dos recursos ao CONCEDENTE, de conformidade com as orientações estabelecidas na Cláusula Décima;
- t) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução do convênio, como execução de metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, cujo prazo de duração deve ser fixado de acordo com o tempo previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, devidamente justificado.

CLAUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO "EX-OFFÍCIO"

7.1. A SECRETARIA poderá "de ofício", prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PAULO

AUGUSTO

Assinado de
forma digital por
PAULO AUGUSTO 4



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

8.1. Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física do objeto.

§ 1º O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, poderá:

I – valer-se do apoio técnico de terceiros;

II – delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e

III – reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.

§ 2º Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado.

§ 3º São obrigações do Fiscal do Convênio:

I – fiscalizar a execução do objeto pactuado.

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.

III – emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de recursos previstas no cronograma de desembolso.

IV – no caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do objeto no prazo estabelecido.

V – emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou entidade conveniente.

CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS

§ 1º O CONCEDENTE repassará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "a", de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. O CONVENIENTE aplicará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.2, alínea "a" de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio.

§ 2º - Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 da IN 001/2015.

PAULO

Assinado de
forma digital por



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

§ 3º - Os recursos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em:

- I – Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês;
- II – Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazos menores que um mês.

§ 4º - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 5º - As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo MUNICÍPIO, mesmo as que são oriundas dos recursos de contrapartida.

§ 6º - A liberação da parcela de recurso financeiro será suspensa, caso haja impropriedades verificadas, principalmente nos seguintes casos:

- a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela SECRETARIA e/ou órgão competente do sistema de controle interno e externo do Estado;
- b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio;
- c) Quando for descumprida pelo MUNICÍPIO, qualquer Cláusula ou condições do Convênio;
- d) Após a constatação da irregularidade ou inadimplência, a SECRETARIA além da suspensão da liberação da parcela, estabelece o prazo não superior a 30 (trinta) dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 7º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do MUNICÍPIO, providenciada pela SECRETARIA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

10.1. Até 30 (Trinta) dias após o término da vigência deste convênio o MUNICÍPIO protocolará na SECRETARIA a prestação de contas final do total dos recursos aplicados, tanto os provenientes da **CONCEDENTE** quanto do **CONVENIENTE**, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, para imediatamente ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon;

- I. Cópia do plano de trabalho (Anexo I a V);

PAULO

AUGUSTO

Assinado de
forma digital
por PAULO



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- II. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos extratos;
- III. Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa (Anexo VI);
- IV. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
- V. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
- VI. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
- VII. Relação de Pagamentos (Anexo X);
- VIII. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, quando for o caso (Anexo XI);
- IX. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
- X. Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio;
- XI. Cópia de cheques e/ou nota de ordem bancária;
- XII. Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;
- XIII. Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final;
- XIV. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
- XV. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o concedente pertencer à administração pública.

§ 1º A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas, e a documentação deverá estar disposta na forma estabelecida pelo Estado.

§ 2º A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua não aprovação ensejará bloqueio das parcelas subsequentes do próprio convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

§ 3º A não apresentação da prestação de contas final ou a sua não aprovação pela concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROIBIÇÕES

11.1. É vedada a utilização dos recursos previstos neste Convênio, que prevejam ou permitam:

- I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou similar;
- II. O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que seja lotado em qualquer dos entes partícipes;
- III. O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado;

PAULO
AUGUSTO

Assinado de forma
digital por PAULO
AUGUSTO



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- IV. A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ainda que em caráter de emergência;
- V. A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
- VI. O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;
- VII. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
- VIII. A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
- IX. A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
- X. A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

12.1. O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em andamento, mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, constituindo motivo para rescisão independentemente de formalização.

- a) O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- b) Utilização do recurso em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho;
- c) O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente estabelecidas.

**PAULO
AUGUSTO
VERONES**

Assinado de
forma digital por
PAULO AUGUSTO
VERONESE:92760



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Elegem as partes o FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, capital do ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir qualquer dúvida do presente Convênio, renunciando outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Cuiabá-MT, 27 de junho de 2022

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PAULO

Assinado de forma
digital por PAULO

AUGUSTO

VERONESE:9276

0112187

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA -MT

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF:

MARIA

ANGELA

CEZIMBRA

MACHADO:867

12284104

Assinado de forma
digital por MARIA
ANGELA CEZIMBRA

MACHADO:86712284

104

Dado

14:32:12 -04'00'

Nome

CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JUÍNA-MT				
CNPJ:15.359.201/0001-57				
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT			
LOCAL:	RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMERTO PAULIN TIETP, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO - MÓDULO 5 - SETOR F			
DATA	FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO			
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	RECURSO CONVENIO (ESTADUAL)	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
1.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TSD, MEIO-FIO COM SARIETA E PASSEIO PÚBLICO			
1.1	MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 486.726,90	R\$ 486.726,90	R\$ 0,00
1.2	AGREGADOS E LIGANTES	R\$ 151.900,38	R\$ 151.900,38	R\$ 0,00
2.0	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 864.987,45	R\$ 864.987,45	R\$ 0,00
3.0	TRANSPORTE	R\$ 127.572,29	R\$ 127.572,29	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.631.187,02	R\$ 1.631.187,02	R\$ 0,00
EXECUÇÃO DIRETA				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.111,63	R\$ 0,00	R\$ 5.111,63
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 345.611,82	R\$ 0,00	R\$ 345.611,82
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 419.441,02	R\$ 0,00	R\$ 419.441,02
4.0	DRENAGEM	R\$ 597.174,11	R\$ 0,00	R\$ 597.174,11
5.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$ 122.304,06	R\$ 0,00	R\$ 122.304,06
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 124.779,49	R\$ 0,00	R\$ 124.779,49
TOTAL		R\$ 1.614.422,13	R\$ 0,00	R\$ 1.614.422,13
TOTAL GERAL		R\$ 3.245.609,15	R\$ 1.631.187,02	R\$ 1.614.422,13

PAULO
AUGUSTO
VERONESE
0112187

Assinado de forma
digital por PAULO
AUGUSTO

JONAS
BOTAN

Assinado de
forma digital por



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT



OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO

LOCAL:

RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLORDA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.

PROPR.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT

DATA:

FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$5.111,63	0,32%
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$345.611,82	21,41%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$419.441,02	25,98%
4.0	DRENAGEM	R\$597.174,11	36,99%
5.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$122.304,06	7,58%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$124.779,49	7,73%
	TOTAL PARCIAL	R\$1.614.422,13	100,00%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL			
1.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, MEIO-FIO E SARJETA E PASSEIO PÚBLICO	R\$638.627,28	39,15%
2.0	DRENAGEM PROFUNDA	R\$864.987,45	53,03%
3.0	TRANSPORTE	R\$127.572,29	7,82%
	TOTAL PARCIAL	R\$1.631.187,02	100,00%
	TOTAL GERAL >>	R\$3.245.609,15	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel nº 33N, Centro - Juína-MT



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO
LOCAL: RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIÉPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

TABELA REFERÊNCIA:
SINAPI DEZEMBRO/2021
(OUTUBRO/2021)
NÃO DESONERADO
15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO		
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
			1.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, MEIO-FIO E SARJETAS E PASSOEL PÙBLICO					%
			1.1	MATERIAS BETUMINOSAS					
ANP/MT	----	INSUMO	1.1.1	ASfalto diluido de PETRÓLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP SEM ACRESCIMO DE IMPOSTOS - ISENÇÃO PI AQUISIÇÃO NA CAPITAL CUIABÁ/MT)	kg	22.419,48	5,79	6,67	146.537,80
ANP/MT	----	INSUMO	1.1.2	EMULSAO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP SEM ACRESCIMO DE IMPOSTOS - ISENÇÃO PI AQUISIÇÃO NA CAPITAL CUIABÁ/MT)	kg	89.877,92	3,76	3,76	337.185,87
								SUB-TOTAL 1.1 >>>	25,84%
			1.2	AGREGADOS E LIGANTES					
SINAPI	4720	SERVIÇO	1.2.1	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	102,75	97,44	112,32	11.541,32
SINAPI	4721	SERVIÇO	1.2.2	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	396,21	84,40	97,29	38.546,78
SINAPI	4741	SERVIÇO	1.2.3	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	134,82	76,73	91,91	12.363,27
SINAPI	370	SERVIÇO	1.2.4	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	101,12	83,50	95,25	9.732,41
SINAPI	1379	SERVIÇO	1.2.5	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	96.044,11	0,72	0,83	79.715,60
								SUB-TOTAL 1.2 >>>	4,89%
								SUB-TOTAL 1.0 >>>	9,31%
								SUB-TOTAL 1.0 >>>	39,15%
			2.0	DRENAGEM PROFUNDA					
SINAPI	7745	SERVIÇO	2.1	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	778,00	101,29	116,75	90.839,26
SINAPI	7725	SERVIÇO	2.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1.202,00	186,00	225,94	271.579,86
SINAPI	7750	SERVIÇO	2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	570,00	326,11	375,93	214.260,10
SINAPI	7753	SERVIÇO	2.4	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	412,00	382,11	440,49	181.461,89
SINAPI	25087	SERVIÇO	2.5	BLOCO DE CONCRETO COMPOSTO CP II-32	UND.	8.480,00	4,82	5,55	47.064,00
SINAPI	1379	SERVIÇO	2.6	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	27.103,58	0,72	0,83	22.425,97
SINAPI	370	SERVIÇO	2.7	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,32	83,50	95,25	5.805,80
SINAPI	4721	SERVIÇO	2.8	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	16,30	84,40	97,29	1.585,82
SINAPI	21090	SERVIÇO	2.9	TAMPAO POÇO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND.	32,00	809,30	932,96	29.854,72
								SUB-TOTAL 2.0 >>>	1,83%
			3.0	TRANSPORTE					
								SUB-TOTAL 2.0 >>>	53,03%

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT									
		CNPJ: 15.359.201/0001-57									
		Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT									
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO		SINAPI DEZEMBRO/2021							
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.		TABELA REFERÊNCIA:							
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT		NÃO DESONERADO							
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO		15,28%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS											
SINAPI	95878	SERVIÇO	3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (Material: brita e pedrisco p/ TSD, Capa Selante e Meio-flo c/ sarjeta - DMT média 4,40 km - Pedreira Comercial - Juína/MT).		TX/KM	3.334,90	1,14	1,31	4.368,72	0,27%
SINAPI	93564	SERVIÇO	3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (Material: brita e pedrisco p/ TSD, Capa Selante e Meio-flo c/ sarjeta - DMT média 4,40 km - Pedreira Comercial - Juína/MT).		TX/KM	2.057,13	1,42	1,63	3.353,11	0,21%
SINAPI	102330	SERVIÇO	3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA (Material Bituminoso: CM-30 e RR-2C - DMT=750,00 km - Cubita/Casita Industrial a Juína/MT).		TX/KM	84.072,00	1,24	1,42	116.382,24	7,32%
SINAPI	93590	SERVIÇO	3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (Material: Areia média p/ Meio-flo c/ sarjeta - DMT média 9,0 km - Areal Comercial - Juína/MT).		TX/KM	608,08	0,67	0,77	468,22	0,03%
SUB-TOTAL 3.0 >>										127.572,29	7,82%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>										1.631.187,92	100,00%

Assinado de
forma digital por
IONAC

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

Obra:

Situação:

Local:

Bairro:

Data:

RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTOPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARCHEL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA INETANA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, R.

MÓDULO 5 - SETOR F

fev/22

PLANTILHA AUXILIAR DE CÁLCULO DE CONSUMO DE MATERIAIS E TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM TSD, MEIO-FIO COM SARJETA E PASS														
REFERÊNCIAS														
TRECHO														
ITEM	LOGRADOURO	Extensão		Largura	Área	VOLUME DE MATERIAIS EM SOLO			CONSUMO DE MATERIAIS - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLIO COM CAPA SELANTE					
		(m)	(km)			Bota Fora	Camadas de Suporte	TSO	Emulsão: RR-2C	Emulsão: CM-30	Agregado: Brita	Agregado: Pedrisco	Agregado: Pó de Pedra	
#REF1	MÓDULO 5 - SETOR E	2.367,08	2,36708		18.682,90									
1	RUA BOA ESPERANÇA	762,38	0,76238	8,00	6.259,04			6.259,04	4.800	30.043,392	0,0115	71.978	0,0055	34.424
2	RUA PADRE EZEQUIEL	253,74	0,25374	7,00	1.776,18			1.776,18	4.800	8.525,664	0,0115	20.436	0,0055	45.065
3	RUA RANCHO ALEGRE	332,96	0,33296	8,00	2.663,68			2.663,68	4.800	12.785,664	0,0115	30.632	0,0055	12.788
4	RUA CANDIDO DE ABREU	152,00	0,15200	8,00	1.216,00			1.216,00	4.800	5.836,800	0,0115	13.984	0,0055	19.178
5	RUA FLOR DA SERRA	150,00	0,15000	8,00	1.200,00			1.200,00	4.800	5.836,800	0,0115	13.984	0,0055	19.178
6	RUA PRUDENTOPOLIS	150,00	0,15000	8,00	1.200,00			1.200,00	4.800	5.836,800	0,0115	13.984	0,0055	19.178
7	RUA CORNELIO PROCOPIO	150,00	0,15000	8,00	1.200,00			1.200,00	4.800	5.836,800	0,0115	13.984	0,0055	19.178
8	RUA JAPURA	140,00	0,14000	8,00	1.120,00			1.120,00	4.800	5.376,000	0,0115	12.800	0,0055	17.504
9	RUA XAMBRE	70,00	0,07000	8,00	560,00			560,00	4.800	2.488,000	0,0115	6.160	0,0055	8.720
10	RUA MARCHEL RONDON	222,12	0,22212	8,00	1.776,96			1.776,96	4.800	8.529,408	0,0115	20.436	0,0055	45.065
11	RUA CRUZEIRO DO OESTE	140,00	0,14000	8,00	1.120,00			1.120,00	4.800	5.376,000	0,0115	12.800	0,0055	17.504
12	RUA INETANA	205,55	0,20555	7,00	1.438,85			1.438,85	4.800	5.806,480	0,0115	14.546	0,0055	19.178
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	70,00	0,07000	8,00	560,00			560,00	4.800	2.488,000	0,0115	6.160	0,0055	8.720
14	RUA ROXA CANTU	108,05	0,10805	8,00	864,40			864,40	4.800	4.149,120	0,0115	9.940	0,0055	4.354
15	RUA LUZ BELA													
TOTAL GERAL		2.367,08	2,3671	-	18.682,90	-	-	18.682,90	-	89.677,920	-	214.852	-	102.754

Transporte Com. Emulsão Asfáltica CM-30		Transporte Com. Emulsão Asfáltica RR-2C		Transporte Com. Emulsão Asfáltica Industrial		Transporte Com. Emulsão Asfáltica Industrial	
Fornecedor:	Juina/MT	Fornecedor:	Juina/MT	Fornecedor:	Juina/MT	Fornecedor:	Juina/MT
Destino:	750,00 km	Destino:	750,00 km	Destino:	750,00 km	Destino:	750,00 km
Distância:	750,00 km	Distância:	750,00 km	Distância:	750,00 km	Distância:	750,00 km
Consumo:	22.419 t	Consumo:	22.419 t	Consumo:	22.419 t	Consumo:	22.419 t
Transporte = Volume de Consumo x Distância	15.814,250 t x km	Transporte = Volume de Consumo x Distância	15.814,250 t x km	Transporte = Volume de Consumo x Distância	15.814,250 t x km	Transporte = Volume de Consumo x Distância	15.814,250 t x km
Transporte =	15.814,250 t x km	Transporte =	15.814,250 t x km	Transporte =	15.814,250 t x km	Transporte =	15.814,250 t x km

Notas informativas de consumo atribuídas:

Nota (1): Para a taxa de consumo de RR-2C foram somadas as taxas das composições de TSO e Capa Selante, utilizado para as obras de pavimentação.

Nota (2): Coeficiente de Brita Graduada = 1,5 l/m³ (1.500 kg/m³).

Nota (3): Taxa de Consumo de Emulsão RR-2C para TSO = 2,1 kg/m² (Indicação SINAPI).

Nota (4): Taxa de Consumo de Emulsão RR-2C para Capa Selante = 1,2 kg/m² (Indicação SINAPI).

Nota (5): Taxa de Consumo de Emulsão Diluída CM-30 para Inprimção = 1,2 kg/m² (Indicação SINAPI).

Nota (6): Taxa de Consumo de Brita Graduada para cada 1,00m (um metro) de Meio-Fio com Sarjeta de Concreto = 0,036 m³/m (obtido pela multiplicação de 0,036 m³/m de concreto cada 1,0 m de guia com sarjeta, por 0,587 m³/m² de brita cada 1,0 m de concreto), calculado com a função Truncar com 3 casas decimais (1).

Nota (7): Taxa de Consumo de Brita Graduada para cada 1,00m³ (um metro cúbico) de Concreto = 0,712 m³/m³ (obtido pela multiplicação do volume de consumo de concreto de 1,213 m³ de concreto por 0,587 m³/m² de brita cada 1,0 m de concreto), calculado com a função Truncar com 3 casas decimais (1).

Nota (8): Taxa de Consumo de Brita Graduada para TSO = 0,017 m³/m³ (0,0115 + 0,0055 m³/m³), e Taxa de Consumo de Pedrisco para Capa Selante = 0,0072 m³/m³.

Nota (9): Para a quantificação do transporte foi detalhado o consumo de produto.

JONAS Assinado de forma digital por JONAS BOTAN

[illegible]

Material: Jarida (Sub-base e Base)	Transporte: Camião
Destino: BASE / SUB-BASE Distância: 6,32 km (Não Pavimentada) Volume: 0,000 m³ Fator Transp: 1,80 t/m³ Transporte = 0,000 t x km	Fornecedor: AREAL JUÍNA Destino: METO-FID COM SARJETA Distância: 6,00 km (Pavimentada) Volume: 53,342 m³ Fator Transp: 1,60 t/m³ Transporte = 608,083 t x km

JONAS Assinado de
forma digital por

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT CNPJ: 15.359.201/0001-57 Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT				SINAPI FEVEREIRO/2022 (OUTUBRO/2021)				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBIRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO				TABELA REFERÊNCIA:		NÃO DESONERADO				
PROP: DATA:				BDI SERVIÇOS:		0,00%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SEM BDI										
BOLETIM	CODIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50	327,05	327,04	4.088,00	0,25%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,13	327,05	327,04	1.023,53	0,06%
							SUB-TOTAL 1.0 >>>		5.111,53	0,25%
2.0 TERRAPLANAGEM										
SINAPI	101114	SERVIÇO	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR ESTERAS 160 (CAPACIDADE 2,19M3) AF 07/2020	M3	15.743,06	3,27	3,27	51.479,80	3,19%
SINAPI	93589	SERVIÇO	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO-EXCLUSIVO SOLO. ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	MXKM	151.723,74	1,84	1,84	279.171,68	17,29%
SINAPI	96386	SERVIÇO	2.3	EXCLUSIVO SOLO. ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M³	2.206,54	6,78	6,78	14.960,34	0,93%
							SUB-TOTAL 2.0 >>>		345.611,82	4,12%
3.0 PAVIMENTAÇÃO										
SINAPI	101126	SERVIÇO	3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR ESTERAS (CAPACIDADE 5,70M³)	M3	15.743,06	9,45	9,45	148.771,81	9,22%
SINAPI	100576	SERVIÇO	3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	26.780,07	1,94	1,94	51.953,33	3,22%
SINAPI	96388	SERVIÇO	3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVO SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	10.712,03	9,60	9,60	102.835,46	6,37%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 004	SERVIÇO	3.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF 11/2019	M2	26.780,07	0,94	0,94	25.173,26	1,56%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 005	SERVIÇO	3.5	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE AF 01/2020	M2	27.239,35	3,33	3,33	90.707,06	5,62%
							SUB-TOTAL 3.0 >>>		419.441,02	25,98%
4.0 DRENAGEM										
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL										
SINAPI	94297	SERVIÇO	4.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF 06/2016	M	5.537,43	16,05	16,05	88.875,75	5,51%
SINAPI	94288	SERVIÇO	4.1.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF 06/2016	M	423,90	19,78	19,78	8.384,74	0,52%
							SUB-TOTAL 4.1 >>>		97.260,49	6,02%
4.2 DRENAGEM PROFUNDA										
SINAPI	90106	SERVIÇO	4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE NOTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 02/2021	M³	4.450,50	5,67	5,67	25.234,33	1,56%

IONACAssinado de forma

IONAS Assinado de forma

				PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT CNPJ: 15.359.201/0001-57 Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT				SINAPI FEVEREIRO/2022 (OUTUBRO/2021)		NÃO DESONERADO			
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO		TABELA REFERÊNCIA:		BDI SERVIÇOS:		0,00%					
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABBEIL, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUIZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTUE RUA ILHA BELA.											
PROP:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT											
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETA - SEM BDI													
SINAPI	90107	SERVIÇO	4.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE RETRO: 0,36 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - AF_02/2021				M²	3.131,40	5,59	17.504,52	1,08%	
SINAPI	93379	SERVIÇO	4.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE RETRO: 0,36 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - AF_04/2016				M²	4.105,00	13,92	57.149,95	3,54%	
SINAPI	93381	SERVIÇO	4.2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE RETRO: 0,36 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - AF_04/2016				M	2.865,60	7,90	22.638,24	1,40%	
SINAPI	92210	SERVIÇO	4.2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - SOMENTE ASSENTAMENTO - AF_12/2015				M	778,00	42,86	33.345,08	2,07%	
SINAPI	92212	SERVIÇO	4.2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - SOMENTE ASSENTAMENTO - AF_12/2015				M	1.202,00	61,01	73.334,02	4,54%	
SINAPI	92216	SERVIÇO	4.2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - SOMENTE ASSENTAMENTO - AF_12/2015				M	412,00	97,30			
SINAPI	92214	SERVIÇO	4.2.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - SOMENTE ASSENTAMENTO - AF_12/2015				M	570,00	78,15	45.115,50	2,79%	
SINAPI	99290	SERVIÇO	4.2.9	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 M X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO - AF_12/2021				UND.	32,00	2760,09	2.760,09	88.962,86	5,51%
SINAPI	99241	SERVIÇO	4.2.10	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, AF_12/2020				M	16,00	1.463,81	1.463,81	23.420,96	1,45%
SINAPI	97955	SERVIÇO	4.2.11	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,9X1,1X1,2 M, AF_12/2020				UND.	88,00	1244,51	1.244,51	109.525,68	6,78%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 10	SERVIÇO	4.2.12	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO TAMPA 800 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, ASSENTAMENTO.				UND.	32,00	77,90	77,89	2.492,48	0,15%
SICRO	2003453	SERVIÇO	4.2.13	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS				UND.	2,00	594,99	594,99	1.189,98	0,07%
							SUB-TOTAL 4.2 >>		499.913,62		1,95%		
							SUB-TOTAL 4.0 >>		597.174,11		7,59%		
5.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL													
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 011	SERVIÇO	5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO				M²	7.101,24	2,49	2,49	17.682,08	1,10%
SINAPI	94990	SERVIÇO	5.2	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - AF_07/2016				M3	497,09	184,84	184,84	91.881,52	5,69%

JONAS
 Assinado de forma digital por JONAS



Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT

UBERA		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO				RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCIPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARCHELAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.				TABELA REFERÊNCIA:		SINAPI FEVEREIRO/2022) SICRO (OUTUBRO/2021)		
LOCAL:												NÃO DESONERADO		
PROP:														
DATA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT								BDI SERVIÇOS:		0,00%		
		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SEM BDI														
COMPOSIÇÃO		COMP PAV 012	SERVIÇO	5.3	PISO TÁTIL 25x25 CM DE CONCRETO, TIPO ALERTA, COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	122,00	104,43	104,43	SUB-TOTAL 5.0 >>		12.740,46	0,76%	
											SUB-TOTAL 5.0 >>		122.304,06	7,58%
6.0 SINALIZAÇÃO VÁRIA														
6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL														
SICRO	5213444	SERVIÇO	6.1.1	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 - lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo L e SI	UND.	22,00	232,54	232,54	5.115,88			0,32%		
SICRO	5213464	SERVIÇO	6.1.2	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo L - SI - fornecimento e implantação	UND.	57,00	232,54	232,54	13.294,78			0,82%		
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 009	SERVIÇO	6.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	22,00	664,80	664,80	14.625,60			0,91%		
SICRO	5213655	SERVIÇO	6.1.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UND.	101,00	299,18	299,18	30.217,18			1,87%		
											SUB-TOTAL 6.1 >>		63.213,44	3,92%
6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
SINAPI	102590	SERVIÇO	6.2.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2		21,16	21,16	28.921,48			1,79%		
SINAPI	102512	SERVIÇO	6.2.1	RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA A BASE DE DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, Af - 05/2021	m		3,65	3,65	32.644,57			2,02%		
											SUB-TOTAL 6.2 >>		61.566,05	3,81%
											SUB-TOTAL 6.0 >>		124.779,49	7,73%
											TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>		1.814.422,33	25,70%

OBSERVAÇÕES:

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI SEM DESONERAÇÃO

JONAS Assinado de
forma digital por



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO
 RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBÊ, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT
 FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS) - SEM DESONERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1		
1.1	AC - Administração Central	5.63
1.2	DF - Custos Financeiras	3.46
1.3	R - Riscos	0.85
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0.85
		0.48
2.0		
2.1	L - Lucro Operacional	5.11
		5.11
3.0		
3.1	**ISS	3.65
3.2	COFINS	0.00
3.3	PIS	3.00
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0.65
		0.00

*ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acordo 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

**TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO**

15.28%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BD = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)}$$

ISS - Imposto Sobre Serviços

5,00% ISS - Repassado pelo município

	% SOBRE MÃO DE OBRA
0,00%	

Conforme declarado pela prefeitura municipal

JONAS Assinado de forma digital por

Prop. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARIETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA.
Município: Juína / MT
Local: RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.
Bairro: Módulo 5 - Setor F
Data: 01/02/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARIETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA.													
Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor R\$	Mês 1 (30 Dias)		Mês 2 (60 Dias)		Mês 3 (90 Dias)		Mês 4 (120 Dias)		Mês 5 (150 Dias)	
				Proponente	%	Proponente	%	Proponente	%	Proponente	%	Proponente	%
EXECUÇÃO DIRETA													
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15	5.111,63	R\$ 5.111,63	100%								
2.0	TERRAPLANAGEM	10,64	345.611,82			R\$ 345.611,82	100%						
3.0	PAVIMENTAÇÃO	12,92	419.441,02										
4.0	DRENAGEM	18,40	597.174,11					R\$ 209.720,51	50%	R\$ 209.720,51	50%		
5.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	3,77	122.304,06	R\$ 298.587,06	50%	R\$ 149.293,53	25,00%					R\$ 149.293,53	25%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,84	124.779,49									R\$ 122.304,06	100%
												R\$ 124.779,49	100%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL													
1.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, MEIO-FIO E SARIETA E PASSEIO	19,68	638.627,28					R\$ 319.313,64	50%	R\$ 319.313,64	50%		
2.0	DRENAGEM PROFUNDA	26,65	864.987,45	R\$ 432.493,73	50%	R\$ 432.493,73	50%						
3.0	TRANSPORTE	3,93	127.572,29			R\$ 31.893,07	25%	R\$ 31.893,07	25%	R\$ 31.893,07	25%	31.893,07	25%
TOTAL (R\$)		100	3.245.609,15	736.192,41	22,68%	959.292,15	29,56%	560.927,22	17,28%	560.927,22	17,28%	428.270,15	13,20%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			3.245.609,15	736.192,41	22,68%	1.695.484,56	52,24%	2.256.411,78	69,52%	2.817.339,01	86,80%	3.245.609,16	100,00%
TOTAL GERAL (R\$)					22,68%		52,24%		69,52%		86,80%		100,00%

CÁLCULO QUANTITATIVO DE BOTA FORA DE MATERIAL GRANULAR													
VIA	VOLUME DE		LIMPA RODAS E EMBOCADOURAS			SESSÕES		FATOR EMPOL.	TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE NÃO PAV.		
	CORTE	ATERRO	ÁREA	PROF.	VOLUME	VOLUME LÍQ.	VOLUME TOTAL		DMT	MOM. DE TRANSP.	DMT	MOM. DE TRANSP.	
	(m³)	(m³)	(m²)	(m)	(m³)	(m³)	(m³)		(m³.km)	(km)	(m³.km)	(km)	(m³.km)
RUA BOA ESPERANÇA	3.911,59	1.434,59	0,00	0,000	0,00	3911,59	5245,28	1,25	0,00	7,71	51524,77	0,00	7,71
RUA PADRE EZEQUIEL	1.195,16	0,00	0,00	0,000	0,00	1195,16	1195,16	1,25	0,00	7,71	11518,35	0,00	7,71
RUA RANCHO ALEGRE	2.292,22	0,00	0,00	0,000	0,00	2292,22	2292,22	1,25	0,00	7,71	22091,27	0,00	7,71
RUA CALIDO DE AURELI	260,52	11,47	0,00	0,000	0,00	260,52	271,99	1,25	0,00	7,71	2621,30	0,00	7,71
RUA FLOR DA SERRA	297,21	12,48	0,00	0,000	0,00	297,21	309,69	1,25	0,00	7,71	2944,54	0,00	7,71
RUA FRUDENTOPOLIS	3.955,53	46,51	0,00	0,000	0,00	3955,53	3713,04	1,25	0,00	7,71	35734,42	0,00	7,71
RUA CORNELIO PROCOPIO	802,82	0,00	0,00	0,000	0,00	802,82	602,82	1,25	0,00	7,71	5835,68	0,00	7,71
RUA JAPURA	265,52	44,36	0,00	0,000	0,00	265,52	309,69	1,25	0,00	7,71	2866,37	0,00	7,71
RUA XAMBRE	51,55	2,98	0,00	0,000	0,00	51,55	54,53	1,25	0,00	7,71	525,53	0,00	7,71
RUA MARECHAL RONDON	475,47	0,00	0,00	0,000	0,00	475,47	425,47	1,25	0,00	7,71	4100,47	0,00	7,71
RUA CRUZEIRO DO OESTE	269,17	0,00	0,00	0,000	0,00	269,17	269,17	1,25	0,00	7,71	2594,13	0,00	7,71
RUA RETAMA	277,88	0,00	0,00	0,000	0,00	277,88	277,88	1,25	0,00	7,71	2676,07	0,00	7,71
RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	0,00	285,26	0,00	0,000	0,00	0,00	285,26	1,25	0,00	7,71	2749,19	0,00	7,71
RUA NOVA CANTU	15,88	28,24	0,00	0,000	0,00	15,88	15,88	1,25	0,00	7,71	425,21	0,00	7,71
RUA ILHA BELA	5,00	340,56	0,00	0,000	0,00	5,00	345,56	1,25	0,00	7,71	3330,33	0,00	7,71
TOTAL >>			0,00		0,00		15.743,06					0,00	
													151.723,74

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT CNPJ: 15.358.201/0001-57 Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT									
CÁLCULO QUANTITATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO											
VIA	ESTACAS		EXT. (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LÍMPA RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)		
	Iniciais	Finais									
RUA BOA ESPERANÇA	0 + 0,000	39 + 2,360	782,38	8,00	6.299,04	0,00	6.299,04				
RUA PADRE EZEQUIEL	0 + 0,000	12 + 13,740	253,74	7,00	1.776,18	0,00	1.776,18				
RUA RANCHO ALEGRE	0 + 0,000	16 + 12,960	332,96	8,00	2.663,68	0,00	2.663,68				
RUA CANDIDO DE ABREU	0 + 0,000	7 + 12,000	152,00	8,00	1.216,00	0,00	1.216,00				
RUA FLOR DA SERRA	0 + 0,000	7 + 12,000	152,00	8,00	1.216,00	0,00	1.216,00				
RUA PRUDENTÓPOLIS	0 + 0,000	20 + 0,000	400,00	8,00	3.200,00	0,00	3.200,00				
RUA CORNELIO PROCOPIO	0 + 0,000	7 + 14,000	154,00	8,00	1.232,00	0,00	1.232,00				
RUA JAPURA	0 + 0,000	7 + 0,000	140,00	8,00	1.120,00	0,00	1.120,00				
RUA XAMBRE	0 + 0,000	3 + 0,000	70,00	8,00	560,00	0,00	560,00				
RUA MARECHAL RONDON	0 + 0,000	11 + 2,120	222,12	8,00	1.776,96	0,00	1.776,96				
RUA CRUZEIRO DO OESTE	0 + 0,000	11 + 2,120	222,12	8,00	1.776,96	0,00	1.776,96				
RUA RETAMA	0 + 0,000	7 + 0,000	140,00	8,00	1.120,00	0,00	1.120,00				
RUA HUMBERTO PAULIN TIEFO	0 + 0,000	10 + 5,550	205,55	7,00	1.438,85	0,00	1.438,85				
RUA NOVA CANTU	0 + 0,000	3 + 10,000	70,00	8,00	560,00	0,00	560,00				
RUA ILHA BELA	0 + 0,000	5 + 8,050	108,05	8,00	864,40	0,00	864,40				
TOTAL >>			3.404,92		26.780,07		26.780,07				

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT													
CNPJ: 15.359.201/0001-57													
Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT													
CALCULO QUANTITATIVO DE SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SI MISTURA													
VIA	ESTACAS		EXT.	LARGURA	AREA	AREA LIMPA		ESP.	VOLUME	FATOR HOMOG.	TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE PAV.
	Iniciais	Finais				RODAS	AREA				DMT (km)	Mom de Transp. (m².km)	
RUA BOA ESPERANCA	0 + 0,000	39 + 2,360	782,38	8,00	6.259,04	0,00	0,00	0,20	1.251,808	1,15	7,71	11.059,16	7,71
RUA PADRE EZEQUIEL	0 + 0,000	12 + 13,740	253,74	7,00	1.775,18	0,00	0,00	0,20	365,24	1,15	7,71	3.145,70	7,71
RUA RANCHO ALEGRE	0 + 0,000	15 + 12,960	332,96	8,00	2.663,68	0,00	0,00	0,20	532,74	1,15	7,71	4.723,50	7,71
RUA CANDIDO DE ABREU	0 + 0,000	7 + 12,000	152,00	8,00	1.216,00	0,00	0,00	0,20	243,20	1,15	7,71	2.156,33	7,71
RUA FLOR DA SERRA	0 + 0,000	7 + 12,000	152,00	8,00	1.216,00	0,00	0,00	0,20	243,20	1,15	7,71	2.156,33	7,71
RUA PRUDENTOPOLIS	0 + 0,000	20 + 0,000	400,00	8,00	3.200,00	0,00	0,00	0,20	640,00	1,15	7,71	5.674,56	7,71
RUA CORNELIO PROCOPIO	0 + 0,000	7 + 14,000	154,00	8,00	1.232,00	0,00	0,00	0,20	246,40	1,15	7,71	2.184,71	7,71
RUA JAPURA	0 + 0,000	7 + 0,000	140,00	8,00	1.120,00	0,00	0,00	0,20	224,00	1,15	7,71	1.986,10	7,71
RUA XAMBRE	0 + 0,000	3 + 10,000	70,00	8,00	560,00	0,00	0,00	0,20	112,00	1,15	7,71	993,05	7,71
RUA WARECHAL RONDON	0 + 0,000	11 + 2,120	222,12	8,00	1.775,68	0,00	0,00	0,20	365,39	1,15	7,71	3.151,08	7,71
RUA CRUZEIRO DO OESTE	0 + 0,000	11 + 2,120	222,12	8,00	1.775,68	0,00	0,00	0,20	365,39	1,15	7,71	3.151,08	7,71
RUA RETAMA	0 + 0,000	7 + 0,000	140,00	8,00	1.120,00	0,00	0,00	0,20	224,00	1,15	7,71	1.986,10	7,71
RUA HUMBERTO PAULIN TIPO	0 + 0,000	10 + 5,550	205,55	7,00	1.498,85	0,00	0,00	0,20	287,77	1,15	7,71	2.551,51	7,71
RUA NOVA CANTU	0 + 0,000	3 + 10,000	70,00	8,00	560,00	0,00	0,00	0,20	112,00	1,15	7,71	993,05	7,71
RUA ILHA BELA	0 + 0,000	5 + 8,050	108,05	8,00	854,40	0,00	0,00	0,20	172,88	1,15	7,71	1.532,84	7,71
TOTAL >>					26.780,07		0,00		5.356,01			0,00	47.486,10

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

CNPJ: 15.358.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juina-MT



CÁLCULO QUANTITATIVO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE S/MISTURA

VIA	ESTACAS		EXT. (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LIMP. RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)	FATOR HOMOG.	TRANSPORTE PAV.	
	Iniciais	Finais									DMT (km)	Mom de Transp. (m³.km)
RUA BOA ESPERANÇA	0 + 0,000	39 + 3,380	782,38	8,00	6.259,04	0,00	0,00	0,20	1.251,806	1,15		0,00
RUA PADRE EZEQUIEL	0 + 0,000	12 + 13,740	253,74	7,00	1.776,18	0,00	0,00	0,20	355,236	1,15		0,00
RUA RANCHO ALEGRE	0 + 0,000	16 + 12,850	332,96	8,00	2.663,68	0,00	0,00	0,20	532,736	1,15		0,00
RUA CANDIDO DE ABREU	0 + 0,000	7 + 12,000	152,00	8,00	1.216,00	0,00	0,00	0,20	243,2	1,15		0,00
RUA FLORES DA SERRA	0 + 0,000	20 + 0,000	400,00	8,00	3.200,00	0,00	0,00	0,20	640,0	1,15		0,00
RUA PRUDENTE OPOLIS	0 + 0,000	7 + 14,000	154,00	8,00	1.232,00	0,00	0,00	0,20	246,4	1,15		0,00
RUA CORNELIO PROCOPIO	0 + 0,000	3 + 10,000	70,00	8,00	560,00	0,00	0,00	0,20	112	1,15		0,00
RUA JAPURA	0 + 0,000	11 + 2,120	222,12	8,00	1.776,96	0,00	0,00	0,20	355,392	1,15		0,00
RUA XAMBRE	0 + 0,000	7 + 0,000	140,00	8,00	1.120,00	0,00	0,00	0,20	224	1,15		0,00
RUA MARECHAL RONDIM	0 + 0,000	11 + 2,120	222,12	8,00	1.776,96	0,00	0,00	0,20	355,392	1,15		0,00
RUA CRUZ FERREIRA	0 + 0,000	7 + 0,000	140,00	8,00	1.120,00	0,00	0,00	0,20	224	1,15		0,00
RUA HUNBERTO PAULIN TIEPO	0 + 0,000	10 + 5,550	205,55	7,00	1.438,85	0,00	0,00	0,20	287,77	1,15		0,00
RUA NOVA CANTU	0 + 0,000	3 + 10,000	70,00	8,00	560,00	0,00	0,00	0,20	112	1,15		0,00
RUA LHA BELA	0 + 0,000	5 + 8,050	108,05	8,00	864,40	0,00	0,00	0,20	172,88	1,15		0,00
TOTAL >>					26.780,07		0,00		5.356,01			0,00

JONAS

Assinado de forma digital por JONAS BOTAN

TRANSPORTE NÃO PAV.		
DMT (km)	Mom de Transp. (m³.km)	
7,71	11.095,16	
7,71	31.497,0	
7,71	47.235,0	
7,71	21.563,33	
7,71	21.563,33	
7,71	5674,56	
7,71	21.847,1	
7,71	19.861,0	
7,71	563,06	
7,71	31.510,8	
7,71	31.510,8	
7,71	19.861,0	
7,71	25.515,1	
7,71	983,06	
7,71	15.328,4	
	47.488,10	

JONAS

Assinado de
forma digital por
JONAS

				PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNA-MT										CNPJ: 15.359.201/0001-57										Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juna-MT																	
VIA		ESTACAS										CÁLCULO QUANTITATIVO DE IMPRIMAÇÃO E CM-30																													
		Iniciais		Finais		EXT.		LARGURA		ÁREA		ÁREA LÍMPA		ÁREA TOTAL		Área Dúvida		LIMPA		TQ		TOTAL																			
RUA BOA ESPERANÇA		0	+	0,000	39	+	2.360	782,94	8,00	6.259,04	1.200	0,012	9,013	6.259,04	1.200	0,012	9,013	6.259,04	1.200	0,012	9,013	6.259,04	1.200	0,012	9,013																
RUA PADRE EZEQUIEL		0	+	0,000	12	+	13,740	253,14	7,00	1.776,18	1.200	0,012	2,668	1.776,18	1.200	0,012	2,668	1.776,18	1.200	0,012	2,668	1.776,18	1.200	0,012	2,668																
RUA RAULINO ALEGRE		0	+	0,000	16	+	12,960	339,36	8,00	2.663,58	1.200	0,012	3,856	2.663,58	1.200	0,012	3,856	2.663,58	1.200	0,012	3,856	2.663,58	1.200	0,012	3,856																
RUA CALUÍDO DE ABREU		0	+	0,000	7	+	12,000	152,00	8,00	1.216,00	1.200	0,012	1,751	1.216,00	1.200	0,012	1,751	1.216,00	1.200	0,012	1,751	1.216,00	1.200	0,012	1,751																
RUA FLORES DA BARRA		0	+	0,000	7	+	12,000	152,00	8,00	1.216,00	1.200	0,012	1,751	1.216,00	1.200	0,012	1,751	1.216,00	1.200	0,012	1,751	1.216,00	1.200	0,012	1,751																
RUA PRUDENTE OPOLIS		0	+	0,000	20	+	0,000	400,00	8,00	3.200,00	1.200	0,012	4,608	3.200,00	1.200	0,012	4,608	3.200,00	1.200	0,012	4,608	3.200,00	1.200	0,012	4,608																
RUA CORREIJO PROCOPIO		0	+	0,000	7	+	14,000	154,00	8,00	1.120,00	1.200	0,012	1,774	1.120,00	1.200	0,012	1,774	1.120,00	1.200	0,012	1,774	1.120,00	1.200	0,012	1,774																
RUA JAPURA		0	+	0,000	7	+	0,000	140,00	8,00	1.120,00	1.200	0,012	1,613	1.120,00	1.200	0,012	1,613	1.120,00	1.200	0,012	1,613	1.120,00	1.200	0,012	1,613																
RUA MARCELO ROZONI		0	+	0,000	3	+	10,000	70,00	8,00	560,00	1.200	0,012	0,806	560,00	1.200	0,012	0,806	560,00	1.200	0,012	0,806	560,00	1.200	0,012	0,806																
RUA MARCELO ROZONI		0	+	0,000	11	+	2,120	222,12	8,00	1.716,96	1.200	0,012	2,559	1.716,96	1.200	0,012	2,559	1.716,96	1.200	0,012	2,559	1.716,96	1.200	0,012	2,559																
RUA CRUZ FERRO DO OESTE		0	+	0,000	11	+	2,120	222,12	8,00	1.716,96	1.200	0,012	2,559	1.716,96	1.200	0,012	2,559	1.716,96	1.200	0,012	2,559	1.716,96	1.200	0,012	2,559																
RUA BRITÂNIA		0	+	0,000	7	+	0,000	140,00	8,00	1.120,00	1.200	0,012	1,513	1.120,00	1.200	0,012	1,513	1.120,00	1.200	0,012	1,513	1.120,00	1.200	0,012	1,513																
RUA ALBERTO PAULIN TEFEO		0	+	0,000	10	+	5,550	226,55	7,00	1.438,65	1.200	0,012	2,072	1.438,65	1.200	0,012	2,072	1.438,65	1.200	0,012	2,072	1.438,65	1.200	0,012	2,072																
RUA NOVA CANIUI		0	+	0,000	3	+	10,000	70,00	8,00	560,00	1.200	0,012	0,806	560,00	1.200	0,012	0,806	560,00	1.200	0,012	0,806	560,00	1.200	0,012	0,806																
RUA ILHA BELA		0	+	0,000	5	+	8,050	119,05	6,00	864,40	1.200	0,012	1,245	864,40	1.200	0,012	1,245	864,40	1.200	0,012	1,245	864,40	1.200	0,012	1,245																
TOTAL >>>										28.780,07		28.780,07		28.780,07		28.780,07		28.780,07		28.780,07		28.780,07		28.780,07																	
																								38.563																	

JONAS

Assinado de forma digital por JONAS BOTAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT													
CNPJ: 15.359.201/0001-57													
Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT													
CÁLCULO QUANTITATIVO DE TSD E RR-2C													
VIA	ESTACAS		EXT. (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LIMPA RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)	Emulsão Asfáltica			
	Iniciais	Finais								(Litro)	(t)	TOTAL	
RUA BOA ESPERANÇA	0 + 0,000	39 + 2,300	282,38	8,00	6.259,04		6.259,04	0,025		4.800,00	0,0048	3,935	
RUA PADRE EZEQUIEL	0 + 0,000	12 + 13,740	253,74	8,00	2.029,92		2.029,92	0,025		4.800,00	0,0048	1,169	
RUA RANCHO ALEGRE	0 + 0,000	16 + 12,960	332,96	8,00	2.663,68		2.663,68	0,025		4.800,00	0,0048	1,534	
RUA CANDIDO DE ABREU	0 + 0,000	7 + 12,000	152,00	8,00	1.216,00		1.216,00	0,025		4.800,00	0,0048	0,700	
RUA FLOR DA SERRA	0 + 0,000	7 + 12,000	152,00	8,00	1.216,00		1.216,00	0,025		4.800,00	0,0048	0,700	
RUA PRUDENTÓPOLIS	0 + 0,000	20 + 0,000	400,00	8,00	3.200,00		3.200,00	0,025		4.800,00	0,0048	1,843	
RUA CORNELIO PROCOPIO	0 + 0,000	7 + 14,000	154,00	8,00	1.232,00		1.232,00	0,025		4.800,00	0,0048	0,710	
RUA JAPURA	0 + 0,000	7 + 0,000	140,00	8,00	1.120,00		1.120,00	0,025		4.800,00	0,0048	0,645	
RUA XAMBRE	0 + 0,000	3 + 10,000	70,00	8,00	560,00		560,00	0,025		4.800,00	0,0048	0,323	
RUA MARECHAL RONDON	0 + 0,000	11 + 2,120	222,12	8,00	1.776,96		1.776,96	0,025		4.800,00	0,0048	1,024	
RUA CRUZEIRO DO OESTE	0 + 0,000	11 + 2,120	222,12	8,00	1.776,96		1.776,96	0,025		4.800,00	0,0048	1,024	
RUA RETAMA	0 + 0,000	7 + 0,000	140,00	8,00	1.120,00		1.120,00	0,025		4.800,00	0,0048	0,645	
RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	0 + 0,000	10 + 5,550	205,55	8,00	1.644,40		1.644,40	0,025		4.800,00	0,0048	0,947	
RUA NOVA CANTU	0 + 0,000	3 + 10,000	70,00	8,00	560,00		560,00	0,025		4.800,00	0,0048	0,323	
RUA ILHA BELA	0 + 0,000	5 + 8,050	108,05	8,00	864,40		864,40	0,025		4.800,00	0,0048	0,458	
TOTAL >>													15,690

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
CNP.J: 15.309.201/0001-57
Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT



CÁLCULO QUANTITATIVO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

CM-30

VIA	ÁREA TOTAL (m²)	FATOR DE UTILIZAÇÃO (l/m³)	PESO A TRANSPORTAR (t)	TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE NÃO PAV.	
				DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)	DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)
RUA BOA ESPERANÇA	6.259,04	0,0012	7,51	749,00	5625,63	0,00	0,00
RUA PADRE EZEQUIEL	2.029,92	0,0012	2,44	749,00	1824,49	0,00	0,00
RUA RANCHO ALEGRE	2.663,68	0,0012	3,20	749,00	2394,12	0,00	0,00
RUA CANDIDO DE ABREU	1.216,00	0,0012	1,46	749,00	1092,94	0,00	0,00
RUA FLOR DA SERRA	1.216,00	0,0012	1,46	749,00	1092,94	0,00	0,00
RUA PRUDENTÓPOLIS	3.200,00	0,0012	3,84	749,00	2876,16	0,00	0,00
RUA CORNELIO PROCOPIO	1.232,00	0,0012	1,48	749,00	1107,32	0,00	0,00
RUA JAPURA	1.120,00	0,0012	1,34	749,00	1006,66	0,00	0,00
RUA XAMBRE	560,00	0,0012	0,67	749,00	503,33	0,00	0,00
RUA MARECHAL RONDON	1.776,96	0,0012	2,13	749,00	1597,13	0,00	0,00
RUA CRUZEIRO DO OESTE	1.776,96	0,0012	2,13	749,00	1597,13	0,00	0,00
RUA IRETAMA	1.120,00	0,0012	1,34	749,00	1006,66	0,00	0,00
RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	1.644,40	0,0012	1,97	749,00	1477,99	0,00	0,00
RUA NOVA CANTU	560,00	0,0012	0,67	749,00	503,33	0,00	0,00
RUA ILHA BELA	864,40	0,0012	1,04	749,00	776,92	0,00	0,00

RR-2C

RUA BOA ESPERANÇA	6.259,04	0,0048	30,04	749,00	22502,50	0,00	0,00
RUA PADRE EZEQUIEL	2.029,92	0,0012	2,44	749,00	1824,49	0,00	0,00
RUA RANCHO ALEGRE	2.663,68	0,0048	12,79	749,00	9576,46	0,00	0,00
RUA CANDIDO DE ABREU	1.216,00	0,0012	1,46	749,00	1092,94	0,00	0,00
RUA FLOR DA SERRA	1.216,00	0,0012	1,46	749,00	1092,94	0,00	0,00
RUA PRUDENTÓPOLIS	3.200,00	0,0012	3,84	749,00	2876,16	0,00	0,00
RUA CORNELIO PROCOPIO	1.232,00	0,0012	1,48	749,00	1107,32	0,00	0,00
RUA JAPURA	1.120,00	0,0012	1,34	749,00	1006,66	0,00	0,00
RUA XAMBRE	560,00	0,0012	0,67	749,00	503,33	0,00	0,00
RUA MARECHAL RONDON	1.776,96	0,0012	2,13	749,00	1597,13	0,00	0,00
RUA CRUZEIRO DO OESTE	1.776,96	0,0012	2,13	749,00	1597,13	0,00	0,00
RUA IRETAMA	1.120,00	0,0012	1,34	749,00	1006,66	0,00	0,00
RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	1.644,40	0,0012	1,97	749,00	1477,99	0,00	0,00
RUA NOVA CANTU	560,00	0,0012	0,67	749,00	503,33	0,00	0,00
RUA ILHA BELA	864,40	0,0012	1,04	749,00	776,92	0,00	0,00
TOTAL >>				97,50	73.024,70		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

CNPJ: 15.309.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT



CÁLCULO QUANTITATIVO DE TRANSPORTE DE BRITA

VIA	ÁREA TOTAL (m²)	BRITA 0		BRITA 1		TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE NÃO PAV.	
		FATOR	(m³/m²)	FATOR	(m³/m²)	DMT	MOM. DE TRANSP.	DMT	MOM. DE TRANSP.
			(m³/m²)		(m³/m²)	(km)	(m³.km)	(km)	(m³.km)
RUA BOA ESPERANÇA	6.259,04	0,0073		0,015		3,68	513,64	2,27	316,84
RUA PADRE EZEQUIEL	2.029,92	0,0073		0,015		3,68	166,58	2,23	100,95
RUA RANCHO ALEGRE	2.663,88	0,0073		0,015		3,68	218,59	2,23	132,46
RUA CANDIDO DE ABREU	1.216,00	0,0073		0,015		3,68	99,79	2,23	60,47
RUA FLOR DA SERRA	1.216,00	0,0073		0,015		3,68	99,79	2,23	60,47
RUA PRUDENTÓPOLIS	3.200,00	0,0073		0,015		3,68	262,60	2,23	159,13
RUA CORNELIO PROCOPIO	1.232,00	0,0073		0,015		3,68	101,10	2,23	61,27
RUA JAPURA	1.120,00	0,0073		0,015		3,68	91,91	2,23	55,70
RUA XAMBRE	560,00	0,0073		0,015		3,68	45,96	2,23	27,85
RUA MARECHAL RONDON	1.776,96	0,0073		0,015		3,68	145,82	2,23	88,37
RUA CRUZEIRO DO OESTE	1.776,96	0,0073		0,015		3,68	145,82	2,23	88,37
RUA IRETAMA	1.120,00	0,0073		0,015		3,68	91,91	2,23	55,70
RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	1.644,40	0,0073		0,015		3,68	134,95	2,23	81,77
RUA NOVA CANTU	560,00	0,0073		0,015		3,68	45,96	2,23	27,85
RUA ILHA BELA	864,40	0,0073		0,015		3,68	70,94	2,23	42,99
TOTAL >>							2.235,37		1.360,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

CNPJ: 15.098.201/0001-57

Travessa Emmanuél, nº 33N - Centro - Juína-MT

CÁLCULO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)

ITEM	VIA	MEMÓRIA DE CÁLCULO (em metros)	EXT. TOTAL (m)
1	RUA BOA ESPERANÇA	LD: 700,47 LE: 564,02	1264,49
2	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM	LD: 157,73 LE: 155,85	313,58
3	RUA RANCHO ALEGRE	LD: 262,2 LE: 260,2	522,40
4	RUA CANDIDO DE ABREU	LD: 129,79 LE: 127,73	257,52
5	RUA FLOR DA SERRA	LD: 121,79 LE: 125,88	247,67
6	RUA PRUDENTÓPOLIS	LD: 379,92 LE: 368,69	748,61
7	RUA CORNELIO PROCOPIO	LD: 133,57 LE: 130,57	264,14
8	RUA JAPURA	LD: 122,17 LE: 122,17	244,34
9	RUA XAMBRE	LD: 62,53 LE: 62,53	125,06
10	RUA MARCELO RODRIGUES	LD: 162,48 LE: 157,48	319,96
11	RUA CRUZADO DO OESTE	LD: 167,68 LE: 162,68	330,36
12	RUA RETAMA	LD: 115,08 LE: 115,08	230,16
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIÉPO	LD: 155,58 LE: 159,07	314,65
14	RUA NOVA CANTE	LD: 50,94 LE: 50,94	101,88
15	RUA LIA BELA	LD: 99,81 LE: 99,81	199,62
TOTAL DO TRECHO RETO >>>		5.517,43	

QUANTITATIVO DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

ITEM	VIA	MEMÓRIA DE CÁLCULO (em metros)	EXT. TOTAL (m)
1	RUA BOA ESPERANÇA	100,30	100,30
2	RUA PADRE EZEQUIEL	31,40	31,40
3	RUA RANCHO ALEGRE	47,10	47,10
4	RUA CANDIDO DE ABREU	31,40	31,40
5	RUA FLOR DA SERRA	47,10	47,10
6	RUA PRUDENTÓPOLIS	94,20	94,20
7	RUA CORNELIO PROCOPIO	0,00	0,00
8	RUA JAPURA	0,00	0,00
9	RUA XAMBRE	15,70	15,70
10	RUA MARCELO RODRIGUES	0,00	0,00
11	RUA CRUZADO DO OESTE	15,70	15,70
12	RUA RETAMA	15,70	15,70
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIÉPO	15,70	15,70
14	RUA NOVA CANTE	0,00	0,00
15	RUA LIA BELA	0,00	0,00
TOTAL DO TRECHO CURVO >>>		423,80	

Validade em projeto de obras contempladas

Vide cotação em projeto de obras complementares



CNPJ: 15.309.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT

TIPO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA (m²)	EX.:
1	RUA BOA ESPERANÇA	0,00	0,10	0,00	
2	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM	15,00	0,10	1,50	
3	RUA RANCHO ALEGRE	15,00	0,10	1,50	
4	RUA CANDIDO DE ABREU	30,00	0,10	3,00	
5	RUA FLOR DA SERRA	30,00	0,10	3,00	
6	RUA PRUDENTÓPOLIS	15,00	0,10	1,50	
7	RUA CORNELIO PROCÓPIO	30,00	0,10	3,00	
8	RUA JAPURA	30,00	0,10	3,00	
9	RUA XAMBRE	15,00	0,10	1,50	
10	RUA MARECHAL RONDON	30,00	0,10	3,00	
11	RUA CRUZEIRO DO OESTE	30,00	0,10	3,00	
12	RUA ITERAIMA	30,00	0,10	3,00	
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	0,00	0,10	0,00	
14	RUA NOVA CANTU	15,00	0,10	1,50	
15	RUA ILHA BELA	15,00	0,10	1,50	
TOTAL				30,00	

EX:

EX:

Assinado de
forma digital por

JONAS

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1	RUA BOA ESPERANÇA	524,00	0,10	52,40
2	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM	100,00	0,10	10,00
3	RUA RANCHO ALEGRE	172,00	0,10	17,20
4	RUA CANDIDO DE ABREU	55,15	0,10	5,52
5	RUA FLOR DA SERRA	55,15	0,10	5,52
6	RUA PRUDENTÓPOLIS	164,00	0,10	16,40
7	RUA CORNELIO PROCÓPIO	98,97	0,10	9,90
8	RUA JAPURA	84,71	0,10	8,47
9	RUA XAMBRE	30,00	0,10	3,00
10	RUA MARECHAL RONDON	122,21	0,10	12,22
11	RUA CRUZEIRO DO OESTE	122,21	0,10	12,22
12	RUA ITERAMA	83,48	0,10	8,35
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	114,00	0,10	11,40
14	RUA NOVA CANTU	30,00	0,10	3,00
15	RUA ILHA BELA	78,00	0,10	7,80
TOTAL				183,39

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TIPO: LINHA DE BORDO (LBO)		EX.:			
ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA (m²)	
1	RUA BOA ESPERANÇA	1564,76	0,10	312,95	
2	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM	507,48	0,10	101,50	
3	RUA RANCHO ALEGRE	665,92	0,10	133,18	
4	RUA CANDIDO DE ABREU	304,00	0,10	50,80	
5	RUA FLOR DA SERRA	304,00	0,10	50,80	
6	RUA PRUDENTÓPOLIS	800,00	0,10	160,00	
7	RUA CORNELIO PROCOPIO	308,00	0,10	51,60	
8	RUA JAPURA	280,00	0,10	56,00	
9	RUA XAMBRE	140,00	0,10	28,00	
10	RUA MARECHAL RONDON	444,24	0,10	88,85	
11	RUA CRUZEIRO DO OESTE	444,24	0,10	88,85	
12	RUA ITERAMA	280,00	0,10	56,00	
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	411,10	0,10	82,22	
14	RUA NOVA CANTU	140,00	0,10	28,00	
15	RUA ILHA BELA	215,10	0,10	43,22	
TOTAL				1.361,97	

TIPO: LINHA DE RETENÇÃO (LRE)		EX.:			
ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA (m²)	
1	RUA BOA ESPERANÇA	0,00	0,4	0,00	
2	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM	3,05	0,4	19,52	
3	RUA RANCHO ALEGRE	3,55	0,4	22,72	
4	RUA CANDIDO DE ABREU	7,10	0,4	45,44	

Assinado de forma digital por JONAS

JONAS

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5	RUA FLOR DA SERRA	7,10	0,4	45,44	2
6	RUA PRUDENTÓPOLIS	3,55	0,4	22,72	
7	RUA CORNELIO PROCÓPIO	7,10	0,4	45,44	
8	RUA JAPURA	7,10	0,4	45,44	
9	RUA XAMBRE	3,55	0,4	22,72	
10	RUA MARECHAL RONDON	7,10	0,4	45,44	
11	RUA CRUZEIRO DO OESTE	7,10	0,4	45,44	
12	RUA ITERAMA	7,10	0,4	45,44	
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	0,00	0,4	0,00	
14	RUA NOVA CANTU	3,55	0,4	22,72	
15	RUA ILHA BELA	3,55	0,4	22,72	
TOTAL				451,20	


Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TIPO: FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP1)

ITEM	LOGRADOURO	QTDE. (und)	ESPESSURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
1	RUA BOA ESPERANÇA	108	0,4	4	172,80
2	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM	45	0,4	4	72,00
3	RUA RANCHO ALEGRE	54	0,4	4	86,40
4	RUA CANDIDO DE ABREU	36	0,4	4	57,60
5	RUA FLOR DA SERRA	36	0,4	4	57,60
6	RUA PRUDENTÓPOLIS	90	0,4	4	144,00
7	RUA CORNELIO PROCOPIO	18	0,4	4	28,80
8	RUA JAPURA	18	0,4	4	28,80
9	RUA XAMBRE	9	0,4	4	14,40
10	RUA MARECHAL RONDON	36	0,4	4	57,60
11	RUA CRUZEIRO DO OESTE	36	0,4	4	57,60
12	RUA ITERAMA	18	0,4	4	28,80
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO	36	0,4	4	57,60
14	RUA NOVA CANTU	9	0,4	4	14,40
15	RUA ILHA BELA	9	0,4	4	14,40
TOTAL					892,80

EX.:



TIPO: ESCRITA "PARE"

ITEM	LOGRADOURO	QTDE (m)	ÁREA (m)	ÁREA (m²)
1	RUA BOA ESPERANÇA	0,00	1,14	0,00
2	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM	1,00	1,14	1,14
3	RUA RANCHO ALEGRE	1,00	1,14	1,14
4	RUA CANDIDO DE ABREU	2,00	1,14	2,28

EX.:



Assinado de

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
5	RUA FLOR DA SERRA		2,00	1,14	2,28	
6	RUA PRUDENTÓPOLIS		1,00	1,14	1,14	
7	RUA CORNELIO PROCÓPIO		2,00	1,14	2,28	
8	RUA JAPURA		2,00	1,14	2,28	
9	RUA XAMBRE		1,00	1,14	1,14	
10	RUA MARECHAL RONDON		2,00	1,14	2,28	
11	RUA CRUZEIRO DO OESTE		2,00	1,14	2,28	
12	RUA ITERAMA		2,00	1,14	2,28	
13	RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO		0,00	1,14	0,00	
14	RUA NOVA CANTU		1,00	1,14	1,14	
15	RUA ILHA BELA		1,00	1,14	1,14	
				TOTAL	22,80	
Total de Pintura de Sinalizacao horizontal (Faixas de Pedestres)						1.366,80 m²
Total de Pintura de Sinalizacao horizontal (Eixo Viário)						8.943,72 m

Assinado de
forma digital
por JONAS
BOTAN
Dados:

JONAS
ROTANI

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)			
 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica			
DATA BASE: DEZEMBRO/2021			
Mês	Produto	Estado	Preço
dez/21	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	Mato Grosso	5,57922
dez/21	ASFALTOS DILUÍDOS CM-70	Mato Grosso	-
dez/21	ASFALTOS DILUÍDOS CR-250	Mato Grosso	-
dez/21	ASFALTOS DILUÍDOS CR-70	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB22	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60-85-E	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 65-90-E	Mato Grosso	-
dez/21	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-150-200	Mato Grosso	-
dez/21	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45	Mato Grosso	4,48805
dez/21	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Mato Grosso	4,658068
dez/21	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-85-100	Mato Grosso	4,202655
dez/21	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA DE RUPTURA CONTROLADA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA CATIONICA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA DE CARGA NEUTRA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RL1C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RM1C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR1C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	Mato Grosso	2,24722
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-2C	Mato Grosso	2,32348
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Mato Grosso	-
dez/21		Mato Grosso	3,14749
dez/21			3,266729

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO										
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.										
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT										
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO										
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO												
SERVIÇO:	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO										UNIDADE:	M2
CÓDIGO:	COMP PAV 003										CÓDIGO REFERÊNCIA:	74209/1
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES			UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)				
4417	INSUMO	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO			M	1,0000	5,66	5,66				
4491	INSUMO	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO			M	4,0000	8,98	35,92				
4813	INSUMO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.0 X 1.125* M			M2	1,0000	225,00	225,00				
5075	INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)			KG	0,1100	23,76	2,61				
88262	SERVIÇO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0000	20,85	20,85				
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2,0000	16,83	33,66				
94962	SERVIÇO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016			M3	0,0100	334,24	3,34				
							CUSTO UNITARIO TOTAL :		327,05			

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS ROTAN

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						UNIDADE:		M2
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.						CÓDIGO REFERÊNCIA:		96401
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT						(SINAPI MAIO/2020)		
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO								
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO										
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019									
CÓDIGO:	COMP PAV 004									
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES				UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
5839	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0.0020	11,10	0.0200	
5841	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0.0040	5,28	0.0200	
ANP	COTAÇÃO	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30				KG				
83362	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0.0010	234,60	0.2300	
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0.0060	16,83	0.1000	
89035	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0.0020	112,45	0.2200	
89036	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0.0040	31,34	0.1200	
91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0.0050	46,02	0.2300	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :								0,94		

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO
RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO
LOCAL: PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA
ILHA BELA.
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019					UNIDADE:	M2	
CÓDIGO:	COMP PAV 004					CÓDIGO REFERÊNCIA: (SINAPI MAIO/2020)		96401
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)		
5839	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2.44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP					
5841	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2.44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI					
ANP	COTAÇÃO	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30	KG	1,2000	5,58	6,69		
83362	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3.60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP					
88315	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
89035	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP					
89036	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI					
91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3.60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI					
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL :		6,69	

Assinado de
forma digital por
JONAS
IONAS BOTAN

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLES, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA HUBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTUE, RUA ILHA BELA.				
LOCAL: RUA ILHA BELA.		PROPE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUINA - MT				
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO				
SERVIÇO:	AF_01/2020	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.	UNIDADE: M2			
CODIGO:	COMP PAV 005	CODIGO REFERENCIA: (SINAPI MAIO/2020)	97807			
CODIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
370	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3			
4720	COTAÇÃO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 8,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3			
4721	COTAÇÃO	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3			
6879	SERVIÇO	ROLÔ COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM COM LASTRO 9,5 / 25 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHIP DIURNO, AF_07/2014	CHP	0,00100	234,40	0,23
6880	SERVIÇO	ROLÔ COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM COM LASTRO 9,5 / 25 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO, AF_07/2014	Kg	0,00300	268,75	0,80
7030	SERVIÇO	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,00400	263,53	1,05
41903	COTAÇÃO	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CASA NA ANP ACRESCIDO DE 10M\$)	KG			
83352	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHIP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,00130	234,60	0,30
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03220	16,83	0,54
98005	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,00080	112,45	0,08
98006	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,00330	31,34	0,10
91386	SERVIÇO	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRILHADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,00060	185,56	0,11
91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,00270	46,02	0,12
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						3,33

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO

LOCAL:

RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN, RUA HANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDONI, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA BETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.

PROP/:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT

DATA:

FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.

UNIDADE: M2

CÓDIGO REFERÊNCIA: 97807
(SINAPI MAIO/2020)

SERVIÇO:	CÓDIGO:	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	370	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00500	83,50	0,50
	4720	COTAÇÃO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,00730	97,44	0,71
	4721	COTAÇÃO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,01500	84,40	1,26
	6879	SERVIÇO	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO, AF. 07/2014	CHP			
	6880	SERVIÇO	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO, AF. 07/2014	Kg			
	7030	SERVIÇO	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP			
	41903	COTAÇÃO	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 10%)	KG	4,80000	3,15	15,10
	83362	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, ADEQUADO COM 2 MACÁRICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO, AF. 08/2015	CHP			
	88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	89035	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4M4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP			
	89036	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4M4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI			
	91385	SERVIÇO	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP			
	91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, ADEQUADO COM 2 MACÁRICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF. 08/2015	CHI			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :							17,57

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO					
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.					
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT					
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO					
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
SERVIÇO:	PISO TÁTIL 25x25 CM DE CONCRETO, TIPO ALERTA, COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)					UNIDADE:	M2
CÓDIGO:	COMP PAV 012					CÓDIGO REFERÊNCIA:	22.009.00003.SEF
					(PINI/TCPO 14)		
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
37595	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	4,8000	2,52	12,09	
88256	SERVIÇO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	21,02	6,30	
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	16,83	3,36	
38135	INSUMO	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,1000	75,17	82,68	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						104,43	

Assinado de

forma digital por

JONAS BOTAN

JONAS

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.					
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT					
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO					
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
SERVIÇO:	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2					UNIDADE:	UND
CÓDIGO:	COMP PAV 008			CÓDIGO REFERÊNCIA:		00799/ORSE	
		(ORSE)					
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
21013	INSUMO	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"). E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	M	3,2000	82,43	263,77	
94963	SERVIÇO	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,2800	375,96	105,26	
103670	SERVIÇO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,2800	229,19	64,17	
93358	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,2800	66,57	18,63	
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	16,83	25,24	
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	21,10	31,65	
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL :		508,72

Assinado de

forma digital por

JONAS BOTAN

Dados:

JONAS

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO				
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.				
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT				
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO					UNIDADE: UND
CÓDIGO:	COMP PAV 009					CÓDIGO REFERÊNCIA: 04526/ORSE
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
13521	INSUMO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,0000	74,25	148,50
COMP PAV 008	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2	UND	1,0000	508,72	508,72
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	16,83	3,36
88308	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	21,10	4,22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						664,80

Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN
Dados:
2022.04.07
15:27:30 -04'00'

JONAS
BOTAN

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						
RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA IAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT						
FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1-4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					UNIDADE: UND
CÓDIGO:	COMP PAV 010					CÓDIGO REFERÊNCIA: 83627 (SINAPI JAN/2020)
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
21090	INSUMO	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN			
87316	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2019	M3	0.0050	407,87	2.04
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.0000	21,10	42.20
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.0000	19,83	33.66
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						77.90

JONAS Assinado de forma digital por JONAS BOTAN

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						
RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUEIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA IAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.						
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT						
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO					UNIDADE: M²
CÓDIGO:	COMP PAV 011					CÓDIGO REFERÊNCIA: 94099 (SINAPI MAIO/2020)
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0520	21,10	1,10
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,0780	16,83	1,31
91533	SERVIÇO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (ISOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	0,0020	24,45	0,05
91534	SERVIÇO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (ISOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	H	0,0020	16,92	0,03
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						2,49

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO				
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.				
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT				
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM AL TURA. AF_06/2016.					UNIDADE: M
CÓDIGO:	COMP PAV 010					CÓDIGO REFERÊNCIA: SINAPI
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
370	INSUMO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³			
34492	SERVIÇO	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³			
88243	SERVIÇO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1090	17,72	1,93
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440	21,10	5,14
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4870	16,83	8,19
88631	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³			
92950	SERVIÇO	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP - DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0180	19,13	0,34
92961	SERVIÇO	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI - DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0910	5,04	0,45
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						16,05

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO				
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.				
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT				
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016.					UNIDADE: M
CÓDIGO:	COMP PAV 011					CÓDIGO REFERÊNCIA: SINPAI
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
370	INSUMO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³			
34492	SERVIÇO	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³			
88243	SERVIÇO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1550	17,72	2,76
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900	21,10	6,11
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5810	16,83	9,77
88631	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³			
92960	SERVIÇO	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP - DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0260	19,13	0,49
92961	SERVIÇO	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI - DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,1300	5,04	0,65
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL :	19,78

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO

LOCAL:

RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA HUBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.

PROP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT

DATA:

FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

SERVIÇO:

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - SOMENTE ASSENTAMENTO. AF_12/2015.

CÓDIGO:

COMP PAV 012

CÓDIGO

SINAPI

COMPONENTES

UNIDADE

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO (R\$)

CUSTO TOTAL (R\$)

5631

SERVIÇO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M³. PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0.0740

190.44

14.09

5632

SERVIÇO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M³. PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

0.1550

70.79

10.97

7745

INSUMO

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM

M

88246

SERVIÇO

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0.3460

17.83

6.16

88316

SERVIÇO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0.6920

16.83

11.64

88629

SERVIÇO

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³

CUSTO UNITÁRIO TOTAL :

42.86

CÓDIGO REFERÊNCIA:

92210

UNIDADE:

M

Assinado de
forma digital
por JONAS
BUTAM

JONAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO
RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO:	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 M X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2021					UNIDADE:
CÓDIGO:	COMP PAV 015					M
CÓDIGO REFERÊNCIA: (SINAPI)						99290
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
660	SERVIÇO	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	un	35,7000	2,99	106,74
2692	SERVIÇO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0194	5,24	0,10
4491	SERVIÇO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,4218	8,98	3,78
4517	SERVIÇO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,5016	3,14	1,57
5069	SERVIÇO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0445	24,22	1,07
5678	SERVIÇO	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1601	117,51	18,81
5679	SERVIÇO	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3263	42,37	13,82
6193	SERVIÇO	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,5732	14,69	23,11
25067	SERVIÇO	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	un			
87316	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,0051	407,87	2,08
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,3954	21,10	451,46
88316	SERVIÇO	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,8114	16,83	282,93

88628	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,6379	492,34	314,06
89593	SERVIÇO	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	0,0598	864,46	51,69
89995	SERVIÇO	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	0,1046	835,94	87,43
89996	SERVIÇO	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	1,9744	12,44	24,56
89998	SERVIÇO	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015.	KG	4,1956	12,03	50,47
92783	SERVIÇO	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,1024	18,73	395,24
94970	SERVIÇO	CONCRETO FCK = 20 MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³			
97736	SERVIÇO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30 KG/M³. AF_01/2018	m³	0,4991	1.430,99	714,20
97738	SERVIÇO	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6KG/M3. AF_01/2018	M³	0,0221	5.018,09	110,89
101625	SERVIÇO	PREPARO DE FUNDO E VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MACANIZADO. AF_08/2020	M³	0,9408	134,02	126,06
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL :		2.780,09

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS ROTANI

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO				
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.				
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT				
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M. AF_12/2020					UNIDADE: M
CÓDIGO:	COMP PAV 016					CÓDIGO REFERÊNCIA: 99241
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
660	SERVIÇO	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	un	17,8500	2,99	53,37
25067	SERVIÇO	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM. FBK 4.5 MPa (NBR 6136)	un	80,3250	4,82	387,16
87316	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,0058	407,87	2,36
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,8808	21,10	394,16
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,6778	16,83	247,02
88628	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA (UNIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,4764	492,34	234,55
89893	SERVIÇO	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	0,0598	854,46	51,69
89995	SERVIÇO	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	0,0523	835,94	43,71
89996	SERVIÇO	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	1,9744	12,44	24,56
89998	SERVIÇO	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015.	KG	2,0978	12,03	25,23
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL :	1.463,81

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO

LOCAL:

RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCOPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.

PROP.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT

DATA:

FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

SERVIÇO:

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

CÓDIGO:

COMP PAV 017

CÓDIGO

SINAPI

COMPONENTES

UNIDADE

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO (R\$)

CUSTO TOTAL (R\$)

5660

SERVIÇO

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

un

21,0000

2,99

62,79

2692

SERVIÇO

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L

0,0082

5,24

0,04

4491

SERVIÇO

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

M

0,1776

8,98

1,59

4517

SERVIÇO

SARRAFO *2,5 X 7,5 * CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

M

0,2112

3,14

0,66

5069

SERVIÇO

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

KG

0,1870

24,22

4,52

5678

SERVIÇO

RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,0313

117,51

3,67

5679

SERVIÇO

RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

0,0637

42,37

2,69

6193

SERVIÇO

TÁBUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

M

0,6624

14,69

9,73

25067

SERVIÇO

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)

un

47,1757

4,82

227,38

43386

SERVIÇO

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO - DIMENSÕES * 1,20 X 0,15 X 0,30 M

und

1,0000

47,25

47,25

87316

SERVIÇO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³

0,0043

407,87

1,75

CÓDIGO REFERÊNCIA:

(SINAPI)

97956

UNIDADE:

UND

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Assinado de forma digital por JONAS BOTTAI

JONAS

88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,5631	21,10	201,78
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5139	16,83	126,45
88628	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,4746	492,34	233,66
89993	SERVIÇO	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	0,0299	864,46	25,84
89995	SERVIÇO	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	0,0615	835,94	51,41
89996	SERVIÇO	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	0,9872	12,44	12,28
89998	SERVIÇO	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015.	KG	2,4680	12,03	29,69
94970	SERVIÇO	CONCRETO FCK = 20 MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,1628	405,57	66,02
97735	SERVIÇO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30 KG/M³. AF_01/2018	m³	0,0616	2.153,18	132,63
101617	SERVIÇO	PREPARO DE FUNDO E VALA COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MACANIZADO. AF_08/2020	M³	1,1700	2,38	2,78
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						1.244,61

JONAS Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO				
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA IAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTUE RUA ILHA BELA.				
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT				
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO (SICRO - OUTUBRO/2021)				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS					UNIDADE: UND
CÓDIGO:	COMP PAV 018					CÓDIGO REFERÊNCIA: (SICRO) 2003453
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
P9824	SERVIÇO	SERVENTE	H	1,1610	17,14	19,89
M1097	ISUMO	PEDRÃO DE MÃO OU RACHÃO	M³		103,98	
1107892	SERVIÇO	CONCRETO FCK = 20 MPa - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³		375,59	
4805750	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	4,0300	35,48	142,98
3103302	SERVIÇO	FORMAS DE TABUA DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	7,6700	56,11	430,36
M1097	SERVIÇO	PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	T	1,3050	1,35	1,76
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL :	594,99

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO				
LOCAL:		RUA BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNELIO PROCÓPIO, RUA JAPURA, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDON, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA.				
PROP.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT				
DATA:		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016					UNIDADE: M
CÓDIGO:	COMP PAV 019					CÓDIGO REFERÊNCIA: 94990
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
4460	INSUMO	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10 * CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	2,5000	7,34	18,35
4517	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5 CM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	m	2,0000	3,14	6,28
88262	SERVIÇO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560	20,85	47,03
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830	21,10	41,84
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390	16,83	71,34
94964	SERVIÇO	CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1 : 2,7 : 3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						184,84

JONAS Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456-2022/SINFRA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA –
SINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUÍNA – MT.

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, CNPJ: nº. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro [REDACTED] nº [REDACTED], Bairro: Popular CEP nº 78.045.350 – Cuiabá - MT, portador do RG nº. [REDACTED] SSP/MT e do CPF nº. 161 [REDACTED]-91, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.359.201/0001-57, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **PAULO AUGUSTO VERONESE**, Residente na Estrada [REDACTED] SN, CEP: 78380-000, portador do RG nº 170 [REDACTED] / Crea PR e do CPF nº 927 [REDACTED]-87, doravante denominado simplesmente **CONVENIENTE**, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº **531359/2021**, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recurso para Pavimentação asfáltica em TSD e drenagem pluvial, nos trechos: Bairro Modulo 05 Setor E: Rua Realeza, Rua Jaguapita, Rua Perobal, Rua Pontal do Sul, Rua Colorado, Rua Campo Largo, Rua Santa Fé e Rua Telemarco Boeba. Coordenada da rua principal: Rua Jaguapita. Coordenada inicial: 11°24'56.88"S; 58°46'31.71"O, Coordenada final: 11°24'49.44"S; 58°46'31.90"O, área total de 8.171,18 m², no Município de Juína -MT.

CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO

2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1. Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R\$ 1.209.666,34** (um milhão, duzentos e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) sendo que **R\$ 743.264,18** (setecentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) serão repassados pela **SINFRA** e **R\$ 466.402,16** (quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e

PAULO
AUGUSTO

Assinado de forma
digital por PAULO
AUGUSTO 1



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

dois reais e dezesseis centavos) serão a título de **contrapartida não financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Juína -MT, conforme plano de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

4.1. Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: 25101

Programa: 338

Projeto/Atividade: 3117

Regionalização: 0100

Natureza de Despesa: 4.4.40.42.00

Fonte:300

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:

- a) Repassar ao CONVENIENTE a importância de **R\$ 743.264,18** (setecentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme Plano de Trabalho;
- b) Analisar os projetos apresentados visando realizar sua aprovação, desde que cumpridas as normas técnicas pertinentes;
- c) Notificar o conveniente da aprovação dos projetos, dando-lhe ciência da possibilidade de iniciar as obras;
- d) Dar ciência da assinatura deste Convênio à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;
- e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, através do Fiscal Eng.º **Charles Lira Saltarello** (Matrícula nº 305608), tendo como substitutos o Eng.º **Mauricio Nunes Neves**, (Matrícula nº 126616) e a Eng.ª **Marcilene Ourives da Silva**, (Matrícula nº 248728), dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste Instrumento, observando se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho;
- f) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado;
- g) Analisar / aprovar a prestação de contas do presente Termo;
- h) Manter arquivado a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de contas apresentada pelo MUNICÍPIO à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado.

5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENIENTE:

- a) Aplicar a importância de **R\$ 466.402,16** (quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos) que deverá obedecer a Lei n.º 8.666/93, para a realização da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;
- b) Executar e fiscalizar fielmente o objeto descrito na Cláusula Primeira deste Termo em conformidade com as informações descritas no Plano de Trabalho/Projeto Básico, aprovado pela CONCEDENTE;

PAULO

AUGUSTO

Assinado de
forma digital por



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- c) Responsabilizar-se pela execução física do objeto;
- d) Indicar o responsável técnico por meio de ART. de Execução e ou Fiscalização;
- e) Responsabilizar -se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste convenio, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
- f) Movimentar os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em Banco Oficial, e somente nas localidades onde não possua agência deste, a conta poderá ser aberta em outro Banco;
- g) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste Convênio e a finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros da SECRETARIA;
- h) Os recursos decorrentes deste Convênio, enquanto não agregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro;
- i) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente destinados ao objeto deste Convênio, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos;
- j) Restituir, ao CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, quando incorrer em algum dos casos previstos no artigo 20º, inciso XVII, alíneas "a, b e c" da I.N. SEFAZ/CGE/SEPLAN – MT nº 01/2015;
- k) Restituir, ao CONCEDENTE, ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor referente a contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;
- l) Promover a execução dos serviços objeto do Convênio, por conta da transferência dos recursos, observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei 8.666/93), conjuntamente com a legislação estadual pertinente, nos termos do que estabelece o art.63, § 2º da LDO.
- m) Alocar recursos complementares à execução do objeto, se necessário;
- n) Receber e movimentar os recursos recebidos por conta deste Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para este fim, identificando em sua denominação o número deste Convênio e a participação do CONCEDENTE;
- o) Caso haja contrapartida, depositar o valor, quando este for de caráter financeiro, cujo depósito obedecerá ao especificado no Cronograma de Desembolso constante no plano de Trabalho;
- p) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) do CONCEDENTE;
- q) Fornecer ao CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação ao objeto do presente Convênio;
- r) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno do CONCEDENTE ou ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos

PAULO
AUGUSTO

Assinado de
forma digital por 3



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, quando em missão de Fiscalização ou Auditoria;

- s) Prestar contas da correta aplicação dos recursos ao CONCEDENTE, de conformidade com as orientações estabelecidas na Cláusula Décima;
- t) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução do convênio, como execução de metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, cujo prazo de duração deve ser fixado de acordo com o tempo previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, devidamente justificado.

CLAUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO "EX-OFFÍCIO"

7.1. A SECRETARIA poderá "de ofício", prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física do objeto.

§ 1º O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, poderá:

I – valer-se do apoio técnico de terceiros;

II – delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e

III – reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.

§ 2º Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado.

§ 3º São obrigações do Fiscal do Convênio:

I – fiscalizar a execução do objeto pactuado.

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de

PAULO
AUGUSTO

Assinado de forma
digital por PAULO
AUGUSTO 4



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.

III – emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de recursos previstas no cronograma de desembolso.

IV – no caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do objeto no prazo estabelecido.

V – emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou entidade conveniente.

CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS

§ 1º O CONCEDENTE repassará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "a", de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. O CONVENIENTE aplicará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.2, alínea "a" de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio.

§ 2º - Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 da IN 001/2015.

§ 3º - Os recursos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em:

I – Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês;

II – Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazos menores que um mês.

§ 4º - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 5º - As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo MUNICÍPIO, mesmo as que são oriundas dos recursos de contrapartida.

§ 6º - A liberação da parcela de recurso financeiro será suspensa, caso haja impropriedades verificadas, principalmente nos seguintes casos:

- a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela SECRETARIA e/ou órgão competente do sistema de controle interno e externo do Estado;
- b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas,

PAULO

Assinado de forma



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio;

- c) Quando for descumprida pelo MUNICÍPIO, qualquer Cláusula ou condições do Convênio;
- d) Após a constatação da irregularidade ou inadimplência, a SECRETARIA além da suspensão da liberação da parcela, estabelece o prazo não superior a 30 (trinta) dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 7º – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do MUNICÍPIO, providenciada pela SECRETARIA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

10.1. Até 30 (Trinta) dias após o término da vigência deste convênio o MUNICÍPIO protocolará na SECRETARIA a prestação de contas final do total dos recursos aplicados, tanto os provenientes da **CONCEDENTE** quanto do **CONVENIENTE**, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, para imediatamente ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon;

- I. Cópia do plano de trabalho (Anexo I a V);
- II. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos extratos;
- III. Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa (Anexo VI);
- IV. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
- V. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
- VI. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
- VII. Relação de Pagamentos (Anexo X);
- VIII. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, quando for o caso (Anexo XI);
- IX. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
- X. Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio;
- XI. Cópia de cheques e/ou nota de ordem bancária;
- XII. Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;
- XIII. Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final;
- XIV. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
- XV. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o concedente pertencer à administração pública.

PAULO
AUGUSTO
VERONESE

Assinado de
forma digital por
PAULO AUGUSTO 6



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

§ 1º A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas, e a documentação deverá estar disposta na forma estabelecida pelo Estado.

§ 2º A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua não aprovação ensejará bloqueio das parcelas subsequentes do próprio convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

§ 3º A não apresentação da prestação de contas final ou a sua não aprovação pela concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROIBIÇÕES

11.1. É vedada a utilização dos recursos previstos neste Convênio, que prevejam ou permitam:

- I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou similar;
- II. O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que seja lotado em qualquer dos entes partícipes;
- III. O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado;
- IV. A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ainda que em caráter de emergência;
- V. A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
- VI. O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;
- VII. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
- VIII. A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
- IX. A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
- X. A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

12.1. O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto.

PAULO
AUGUSTO

Assinado de forma
digital por PAULO 7



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em andamento, mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, constituindo motivo para rescisão independentemente de formalização.

- a) O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- b) Utilização do recurso em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho;
- c) O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Elegem as partes o FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, capital do ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir qualquer dúvida do presente Convênio, renunciando outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PAULO
AUGUSTO
VERONESE CPF 927. [REDACTED] 1-87

Assinado de forma
digital por PAULO
AUGUSTO VERONESE
CPF 927. [REDACTED] 87
Dados: 2022.06.21
14:35:58 -04'00'

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA -MT

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF: MARIA ANGELA
CEZIMBRA
MACHADO [REDACTED]
04

Assinado de forma digital por
MARIA ANGELA CEZIMBRA
MACHADO 81 [REDACTED]
Dados: 2022.06.21 14:39:18
-04'00'

Nome

CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JUÍNA-MT				
CNPJ:15.359.201/0001-57				
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT			
LOCAL:	RUA REALEZA, RUA JAGUAPITA, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FE E RUA TELEMARCO BORBA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO - MÓDULO 5 - SETOR E			
DATA	FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO			
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	RECURSO CONVÊNIO (ESTADUAL)	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
1.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TSD, MEIO-FIO COM SARIETA E PASSEIO PÚBLICO			
1.1	MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 212.875,57	R\$ 212.875,57	R\$ 0,00
1.2	AGREGADOS E LIGANTES	R\$ 164.113,99	R\$ 164.113,99	R\$ 0,00
2.0	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 310.597,04	R\$ 310.597,04	R\$ 0,00
3.0	TRANSPORTE	R\$ 55.677,58	R\$ 55.677,58	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 743.264,18	R\$ 743.264,18	R\$ 0,00
EXECUÇÃO DIRETA				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.111,63	R\$ 0,00	R\$ 5.111,63
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 41.418,76	R\$ 0,00	R\$ 41.418,76
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 100.563,51	R\$ 0,00	R\$ 100.563,51
4.0	DRENAGEM	R\$ 222.267,58	R\$ 0,00	R\$ 222.267,58
5.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$ 52.824,15	R\$ 0,00	R\$ 52.824,15
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 44.216,53	R\$ 0,00	R\$ 44.216,53
TOTAL		R\$ 466.402,16	R\$ 0,00	R\$ 466.402,16
TOTAL GERAL		R\$ 1.209.666,34	R\$ 743.264,18	R\$ 466.402,16

PAULO
AUGUSTO

Assinado de forma
digital por PAULO
AUGUSTO

JONAS

Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÁ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT

DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$5.111,63	1,10%
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$41.418,76	8,88%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$100.563,51	21,56%
4.0	DRENAGEM	R\$222.267,58	47,66%
5.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$52.824,15	11,33%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$44.216,53	9,48%
	TOTAL PARCIAL	R\$466.402,16	100,00%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL			
1.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, MEIO-FIO E SARJETA E PASSEIO PÚBLICO	R\$376.989,56	50,72%
2.0	DRENAGEM PROFUNDA	R\$310.597,04	41,79%
3.0	TRANSPORTE	R\$55.677,58	7,49%
	TOTAL PARCIAL	R\$743.264,18	100,00%
	TOTAL GERAL >>	R\$1.209.666,34	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO	SINAPI FEVEREIRO/2022	SICRO (OUTUBRO/2021)
LOCAL:	RUA WALDELINO GONDINHO DE SOUZA FILHO E RUA I		NÃO DESONERADO
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT		
DATA:	FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT									
Fevereiro/2022 - Não Discriminado									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS									
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UND.	QUANTIDADE	PREÇO	
				Aquisição de materiais para execução de pavimentação em TSD, meio-fio e saqueta e passeio público				UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)
1.0									
1.1									
1.1.1									
1.1.2									
1.2									
1.2.1									
1.2.2									
1.2.3									
1.2.4									
1.2.5									
2.0									
2.0.1									
2.0.2									
2.0.3									
2.0.4									
2.0.5									
2.0.6									
2.0.7									
2.0.8									
3.0									
3.0.1									

PROP. DATA:									
Assinado de forma									

JONAS
Assinado de forma digital por JONAS BOTAN



CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT

ANILHA ORÇAMENTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>

JONAS

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT CNPJ: 15.359.201/0001-57 Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT				SINAPI FEVEREIRO/2022 SICO (OUTUBRO/2021) NÃO DESONERADO 0,00%	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO LOCAL: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÁ, RUA PERIBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORRA PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SEM BDI							
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PRECIO UNITÁRIO (R\$) UNIT. + BDI (R\$) TOTAL (R\$) %
SERVIÇOS PRELIMINARES							
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	1.0	PLACA DE CBR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50	327,04 327,04 4.086,00 0,88%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	1.2	PLACA DE CBR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,13	327,04 327,04 1.023,63 0,22%
						SUB-TOTAL 1.0 >>	5.111,63 0,88%
TERRAPLAGEAMENTO							
SINAPI	101114	SERVIÇO	2.0	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR ESTERIAS 160 HP/LAMINA 2,10 M3 AF 07/2020	M3	1.951,66	3,27 3,27 6.381,92 1,37%
SINAPI	93589	SERVIÇO	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM) AF 04/2015	M3XKM	19.004,29	1,84 1,84 34.967,89 7,50%
SINAPI	96386	SERVIÇO	2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO-EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M³	10,17	6,78 6,78 68,95 0,01%
						SUB-TOTAL 2.0 >>	41.418,76 1,38%
PAVIMENTAÇÃO							
SINAPI	101126	SERVIÇO	3.0	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR ESTERIAS (170HP/LAMINA 5,20M)	M3	1.951,66	9,45 9,45 18.443,18 3,95%
SINAPI	100576	SERVIÇO	3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	8.171,18	1,94 1,94 15.852,08 3,40%
SINAPI	96389	SERVIÇO	3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	3.268,47	9,60 9,60 31.377,33 6,73%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 004	SERVIÇO	3.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 11/2019	M2	8.171,18	0,94 0,94 7.680,90 1,65%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 005	SERVIÇO	3.5	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE AF 01/2020	M2	8.171,18	3,33 3,33 27.210,02 5,83%
						SUB-TOTAL 3.0 >>	100.563,51 21,56%
DRENAGEM							
4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL							
SINAPI	94267	SERVIÇO	4.1.1	GUIA (MED-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA AF 08/2015	M	1.976,22	16,05 16,05 31.716,33 6,80%
SINAPI	94265	SERVIÇO	4.1.2	GUIA (MED-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA AF 05/2015	M	157,00	19,78 19,78 3.105,46 0,67%
						SUB-TOTAL 4.1 >>	34.823,79 7,47%
DRENAGEM PROFUNDA							
SINAPI	90106	SERVIÇO	4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROGRADADERA (CAPACIDADE DA CACAMBA DE RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M³	678,55	5,67 5,67 3.847,37 0,82%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO	TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI FEVEREIRO/2022	SICRO
LOCAL:	RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÁ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA	BDI SERVIÇOS:	NÃO	DESONERADO
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT			0,00%
DATA:	FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SEM BDI

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL											
COMPOSIÇÃO	SICRO	5213444	SERVIÇO	6.1.1	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND.	9,00	232,54	232,54	2.092,96	0,45%
	SICRO	5213464	SERVIÇO	6.1.2	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UND.	22,00	232,54	232,54	5.115,88	1,10%
	SERVIÇO			6.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	8,00	664,83	664,83	5.315,64	1,14%
	SICRO	5213855	SERVIÇO	6.1.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UND.	35,00	299,18	299,18	11.665,02	2,50%
								SUB-TOTAL 6.1 >>>		24.195,40	5,19%
6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											
COMPOSIÇÃO	SINAPI	102509	SERVIÇO	6.2.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	424,02	21,16	21,16	8.972,26	1,92%
	SINAPI	102512	SERVIÇO	6.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M2	3.027,09	3,65	3,65	11.048,87	2,37%
								SUB-TOTAL 6.2 >>>		20.021,13	4,29%
								SUB-TOTAL 6.0 >>>		44.216,53	9,48%
								TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>		466.402,16	30,53%

OBSERVAÇÕES:
1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI SEM DESONERAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
 CNPJ: 15.359.201/0001-57
 Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO
 LOCAL: RUA REALIZA, RUA JAGUAPITÁ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
 DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS) - SEM DESONERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		PERCENTUAL (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,63
1.1	AC - Administração Central	3,45
1.2	DF - Custos Financeiros	0,85
1.3	R - Riscos	0,85
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,48
2.0	LUCRO	5,11
2.1	L - Lucro Operacional	5,11
3.0	TRIBUTOS	3,65
3.1	**ISS	0,00
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00
**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.		15,28%

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

Não Incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI =
$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

**ISS - Imposto Sobre Serviços

5,00% ISS - Repassado pelo município

40,00% % SOBRE MÃO DE OBRA

Assinado de
JONAS forma digital
 por JONAS
 DATA

***Conforme declarado pela prefeitura municipal

Prop. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARIETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA.
Município: Juína / MT
Local: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÁ, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA
Bairro: MÓDULO 5 - SETOR E
Data: 01/02/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARIETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA.													
Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor R\$	Mês 1 (30 Dias)		Mês 2 (60 Dias)		Mês 3 (90 Dias)		Mês 4 (120 Dias)		Mês 5 (150 Dias)	
				Proponente	%	Proponente	%	Proponente	%	Proponente	%	Proponente	%
EXECUÇÃO DIRETA													
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42	5.111,63	R\$ 5.111,63	100%								
2.0	TERRAPLANAGEM	3,42	41.418,76			R\$ 41.418,76	100%						
3.0	PAVIMENTAÇÃO	8,31	100.563,51					R\$ 50.281,76	50%	R\$ 50.281,76	50%	R\$ 55.566,90	25%
4.0	DRENAGEM	18,37	222.267,58			R\$ 55.566,90	25,00%					R\$ 52.824,15	100%
5.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	4,37	52.824,15									R\$ 44.216,53	100%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,66	44.216,53										
AQUISIÇÃO DE MATERIAL													
1.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, MEIO-FIO E SARIETA E PASSEIO	31,16	376.989,56					R\$ 188.494,78	50%	R\$ 188.494,78	50%		
2.0	DRENAGEM PROFUNDA	25,68	310.597,04	R\$ 155.298,52	50%	R\$ 155.298,52	50%	R\$ 13.919,40	25%	R\$ 13.919,40	25%	13.919,40	25%
3.0	TRANSPORTE	4,60	55.677,58			R\$ 13.919,40	25%						
TOTAL (R\$)		100	1.209.666,34	271.543,94	22,45%	266.203,57	22,01%	252.695,93	20,89%	252.695,93	20,89%	166.526,97	13,77%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			1.209.666,34	271.543,94	22,45%	537.747,51	44,45%	790.443,44	65,34%	1.043.139,37	86,23%	1.209.666,34	100,00%
TOTAL GERAL (R\$)					22,45%		44,45%		65,34%		86,23%		100,00%

Assinado de
 forma digital por
JONAS
 JONAS BOTAN
 Dados:

EFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juina-MT



CALCULO QUANTITATIVO DE BOTA FORA DE MATERIAL GRANULAR

VIA	VOLUME DE CORTE (m³)	VOLUME DE ATERRO (m³)	SESSÕES				TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE NÃO PAV.		
			LIMPA RODAS E EMBOCADOURAS		VOLUME LÍQ. (m³)	VOLUME TOTAL (m³)	FATOR EMPOL.	DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)	DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)
			AREA (m²)	PROF. (m)							
RUA REALEZA	73,31	0,00	0,00	0,000	73,31	73,31	1,25	0,00	0,00	7,79	713,86
RUA JAGUAPITA	273,25	3,28	0,00	0,000	269,97	276,53	1,25	0,00	0,00	7,79	2692,71
RUA PERCEBAL	52,47	0,00	0,00	0,000	92,47	92,47	1,25	0,00	0,00	7,79	900,43
RUA PONTAL DO SUL	453,01	4,14	0,00	0,000	493,01	497,15	1,25	0,00	0,00	7,79	4841,00
RUA COLONADO	359,96	0,00	0,00	0,000	359,96	359,96	1,25	0,00	0,00	7,79	3593,72
RUA CAMPO LARGO	99,18	2,75	0,00	0,000	99,18	101,93	1,25	0,00	0,00	7,79	992,54
RUA SANTA FE	344,07	0,00	0,00	0,000	344,07	344,07	1,25	0,00	0,00	7,79	3360,38
RUA TELEMARCO BORBA	197,14	0,00	0,00	0,000	197,14	197,14	1,25	0,00	0,00	7,79	1919,55
TOTAL >>			0,00		0,00	1.951,66			0,00		19.004,29

Assinado de
forma digital
por JONAS
BOTANI

		FEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT CNPJ: 15.359.201/0001-57 ruaessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT							
CALCULO QUANTITATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO									
VIA	ESTACAS		EXT. (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LÍMPA RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)
	Iniciais	Finais							
RUA REALEZA	0 + 0,000	3 + 2,830	62,83	8,00	502,64	0,00	502,64		
RUA JAGUARITA	0 + 0,000	11 + 1,400	221,40	7,00	1.549,80	0,00	1.549,80		
RUA FERROBAL	0 + 0,000	3 + 4,000	64,00	8,00	512,00	0,00	512,00		
RUA PONTAL DO SUL	0 + 0,000	11 + 1,000	221,00	7,00	1.547,00	0,00	1.547,00		
RUA COLORADO	0 + 0,000	7 + 12,690	152,69	7,00	1.068,83	0,00	1.068,83		
RUA CAMPO LARGO	0 + 0,000	8 + 1,820	161,82	7,00	1.132,74	0,00	1.132,74		
RUA SANTA FÉ	0 + 0,000	7 + 11,960	151,99	8,00	1.215,92	0,00	1.215,92		
RUA TELEMARCO BORBA	0 + 0,000	4 + 11,750	91,75	7,00	642,25	0,00	642,25		
		TOTAL >>	1.127,48		8.171,18		8.171,18		

Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN
Dados:

REFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT														
CNPJ: 15.359.201/0001-57														
Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT														
														
CÁLCULO QUANTITATIVO DE SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA														
VIA	ESTACAS		EXT.	LARGURA	ÁREA	RODAS	ÁREA LIMPAS	ÁREA TOTAL	ESP.	VOLUME	FATOR HOMOG.	TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE PAV.
	Iniciais	Finais										DMT (km)	Mom de Transp. (m³.km)	
RUA REALIZA	0 + 0,000	3 + 2,830	62,83	8,00	502,64	0,00	0,00	0,00	0,20	100,528	1,15	7,79	900,58	
RUA JAGUARITA	0 + 0,000	11 + 1,400	221,40	7,00	1.549,80	0,00	0,00	0,00	0,20	303,96	1,15	7,79	2776,78	
RUA PEROBAL	0 + 0,000	3 + 4,000	64,00	8,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,20	102,40	1,15	7,79	917,35	
RUA PONTAL DO SUL	0 + 0,000	11 + 1,000	221,00	7,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,20	309,40	1,15	7,79	2771,76	
RUA COLORADO	0 + 0,000	7 + 12,600	152,69	7,00	1.068,83	0,00	0,00	0,00	0,20	213,77	1,15	7,79	1915,02	
RUA CAMPO LARGO	0 + 0,000	8 + 1,820	161,82	7,00	1.132,74	0,00	0,00	0,00	0,20	226,55	1,15	7,79	2029,53	
RUA SANTA FÉ	0 + 0,000	7 + 11,900	151,99	8,00	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,20	243,18	1,15	7,79	2178,56	
RUA TELEMARCO BORBA	0 + 0,000	4 + 11,750	91,75	7,00	642,25	0,00	0,00	0,00	0,20	128,45	1,15	7,79	1150,72	
TOTAL >>>											1.634,24	1,15	7,79	14.640,30

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN
Dados:



REFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT



CÁLCULO QUANTITATIVO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SI MISTURA

VIA	ESTACAS		EXT. (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LÍMPA RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)	FATOR HOMOG.	TRANSPORTE PAV.	
	Iniciais	Finais									DMT (km)	Mom de Transp. (m³.km)
RUA REALEZA	0 + 0,000	3 + 2,830	62,83	8,00	502,64	0,00	0,00	0,20	100,528	1,15		0,00
RUA JAGUARITA	0 + 0,000	11 + 1,400	221,40	7,00	1.549,80	0,00	0,00	0,20	309,96	1,15		0,00
RUA PEROBAL	0 + 0,000	3 + 4,000	64,00	8,00	512,00	0,00	0,00	0,20	102,4	1,15		0,00
RUA PONTAL DO SUL	0 + 0,000	11 + 1,000	221,00	7,00	1.547,00	0,00	0,00	0,20	309,4	1,15		0,00
RUA COLORADO	0 + 0,000	7 + 12,690	152,69	7,00	1.068,83	0,00	0,00	0,20	213,766	1,15		0,00
RUA CAMPO LARGO	0 + 0,000	8 + 1,820	161,82	7,00	1.132,74	0,00	0,00	0,20	236,548	1,15		0,00
RUA SANTA FE	0 + 0,000	7 + 11,990	151,99	8,00	1.215,92	0,00	0,00	0,20	243,184	1,15		0,00
RUA TELEMARCO BORBA	0 + 0,000	4 + 11,750	91,75	7,00	642,25	0,00	0,00	0,20	128,45	1,15		0,00
TOTAL >>>					8.171,18		0,00		1.834,24			0,00

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS BOTAN

TRANSPORTE NÃO PAV.		
DMT (km)	Mon de Transp. (m³.km)	
1,79	900,58	
1,79	2715,78	
1,79	917,35	
1,79	2771,75	
1,79	1915,02	
1,79	2029,53	
1,79	2178,56	
1,79	1150,72	
	14.540,30	

JONAS Assinado de
forma digital por

FEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT									
CNPJ: 13.352.211/0001-57									
Rua: Manoel de Oliveira, nº 338 - Centro - Juina-MT									
CÁLCULO QUANTITATIVO DE IMPRIMAÇÃO E CM-30									
VIA	ESTACAS		EXT. (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LIMP. (m²)	ÁREA TOTAL		Asfalto Diluído
	Inicial	Final					(m²)	(m²)	
RUA SENEZA	0	0,000	3	2,630	7,890	502,64	502,64	1,200	0,012
RUA JACQUEITA	0	0,000	3	2,630	7,890	502,64	502,64	1,200	0,012
RUA PEREIRA	0	0,000	3	2,630	7,890	502,64	502,64	1,200	0,012
RUA PORTAL DO SUL	0	0,000	3	2,630	7,890	502,64	502,64	1,200	0,012
RUA COLORADO	0	0,000	3	2,630	7,890	502,64	502,64	1,200	0,012
RUA CAMPO LARGO	0	0,000	3	2,630	7,890	502,64	502,64	1,200	0,012
RUA SANTA FE	0	0,000	3	2,630	7,890	502,64	502,64	1,200	0,012
RUA TELEMARCO BORBA	0	0,000	3	2,630	7,890	502,64	502,64	1,200	0,012
TOTAL >>			91,75	7,00	642,25	8.171,18	8.171,18	11,786	0,925

Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN

 FEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT CNPJ: 15.359.201/0001-57 Ressaca Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT 		CÁLCULO QUANTITATIVO DE TSD E RR-2C									
VIA	ESTACAS		EXT. (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LÍMPA RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)	Emulsão Asfáltica	
	Iniciais	Finais								(L/m²)	(t)
RUA REALEZA	0 + 0,000	3 + 2,930	62,83	8,00	502,64		502,64	0,025		4.800,0	0,048
RUA JAGUARITA	0 + 0,000	11 + 1,400	221,40	7,00	1.549,80		1.549,80	0,025		4.800,0	0,853
RUA PEROBAL	0 + 0,000	3 + 4,000	64,00	8,00	512,00		512,00	0,025		4.800,0	0,295
RUA PONTAL DO SILL	0 + 0,000	11 + 1,000	221,00	7,00	1.547,00		1.547,00	0,025		4.800,0	0,851
RUA COLORADO	0 + 0,000	7 + 12,600	152,60	7,00	1.068,20		1.068,20	0,025		4.800,0	0,616
RUA CAMPO LARGO	0 + 0,000	8 + 1,820	151,82	7,00	1.132,74		1.132,74	0,025		4.800,0	0,652
RUA SANTA FE	0 + 0,000	7 + 11,900	151,90	8,00	1.215,20		1.215,20	0,025		4.800,0	0,700
RUA TELEMARCO BORBA	0 + 0,000	4 + 11,750	91,75	7,00	642,25		642,25	0,025		4.800,0	0,370
				TOTAL >>	8.171,180		8.171,180				4,707

Assinado de
JONAS
forma digital por
JONAS BOTAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

CNPJ: 15.309.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT



CÁLCULO QUANTITATIVO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

CM-30

VIA	ÁREA TOTAL (m²)	FATOR DE UTILIZAÇÃO	PESO A TRANSPORTAR (t)	TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE NÃO PAV.	
				DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)	DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)
RUA REALEZA	502,64	0,0012	0,60	749,00	451,77	0,00	0,00
RUA JAGUAPITA	1.549,80	0,0012	1,86	749,00	1392,96	0,00	0,00
RUA PEROBAL	512,00	0,0012	0,61	749,00	460,19	0,00	0,00
RUA PONTAL DO SUL	1.547,00	0,0012	1,86	749,00	1390,44	0,00	0,00
RUA COLORADO	1.068,83	0,0012	1,28	749,00	960,66	0,00	0,00
RUA CAMPO LARGO	1.132,74	0,0012	1,36	749,00	1018,11	0,00	0,00
RUA SANTA FÉ	1.215,92	0,0012	1,46	749,00	1092,87	0,00	0,00
RUA TELEMARCO BORBA	642,25	0,0012	0,77	749,00	577,25	0,00	0,00

RR-2C

RUA REALEZA	502,64	0,0048	2,41	749,00	4284,28	0,00	0,00
RUA JAGUAPITA	1.549,80	0,0012	1,86	749,00	1392,96	0,00	0,00
RUA PEROBAL	512,00	0,0048	2,46	749,00	4284,28	0,00	0,00
RUA PONTAL DO SUL	1.547,00	0,0012	1,86	749,00	4284,28	0,00	0,00
RUA COLORADO	1.068,83	0,0012	1,28	749,00	4284,28	0,00	0,00
RUA CAMPO LARGO	1.132,74	0,0012	1,36	749,00	4284,28	0,00	0,00
RUA SANTA FÉ	1.215,92	0,0012	1,46	749,00	4284,28	0,00	0,00
RUA TELEMARCO BORBA	642,25	0,0012	0,77	749,00	4284,28	0,00	0,00
TOTAL >>				23,26	38.727,18		0,00

JONAS Assinado de
forma digital por



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

CNPJ: 15.309.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT



CALCULO QUANTITATIVO DE TRANSPORTE DE BRITA

VIA	ÁREA TOTAL (m²)	BRITA 0		BRITA 1		TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE NÃO PAV.	
		FATOR	(m³/m²)	FATOR	(m³/m²)	DMT	MOM. DE TRANSP.	DMT	MOM. DE TRANSP.
RUA REALEZA	502,64	0,0073		0,015		3,21	35,98	2,23	25,00
RUA JAGUAPITA	1.549,80	0,0073		0,015		3,21	110,94	2,23	77,07
RUA PEROBAL	512,00	0,0073		0,015		3,21	36,65	2,23	25,46
RUA PONTAL DO SUL	1.547,00	0,0073		0,015		3,21	110,74	2,23	76,93
RUA COLORADO	1.068,83	0,0073		0,015		3,21	76,51	2,23	53,15
RUA CAMPO LARGO	1.132,74	0,0073		0,015		3,21	81,08	2,23	56,33
RUA SANTA FE	1.215,92	0,0073		0,015		3,21	87,04	2,23	60,47
RUA TELEMARCO BORBA	642,25	0,0073		0,015		3,21	45,97	2,23	31,94
TOTAL >>							584,92		406,34

JONAS Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT**

CNPJ: 15.309.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT

**CÁLCULO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)**

ITEM	VIA	MEMÓRIA DE CÁLCULO (em metros)	EXT. TOTAL (m)
1	RUA REALEZA	LD: 55,74 LE: 54,25	109,99
2	RUA JAGUAPITÁ	LD: 184,48 LE: 184,51	368,99
3	RUA PEROBAL	LD: 53,12 LE: 53,12	106,24
4	RUA PONTAL DO SUL	LD: 227,82 LE: 184,5	412,32
5	RUA COLORADO	LD: 128,17 LE: 162,28	290,45
6	RUA CAMPO LARGO	LD: 128,06 LE: 145,02	273,08
7	RUA SANTA FÉ	LD: 137,73 LE: 120,75	258,48
8	RUA TELEMARCO BORBA	LD: 68,38 LE: 88,29	156,67
TOTAL DO TRECHO RETO >>>			1.976,22

QUANTITATIVO DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

ITEM	VIA	MEMÓRIA DE CÁLCULO (em metros)	EXT. TOTAL (m)
1	RUA REALEZA	0,00	0,00
2	RUA JAGUAPITÁ	47,10	47,10
3	RUA PEROBAL	0,00	0,00
4	RUA PONTAL DO SUL	47,10	47,10
5	RUA COLORADO	15,70	15,70
6	RUA CAMPO LARGO	15,70	15,70
7	RUA SANTA FÉ	15,70	15,70
8	RUA TELEMARCO BORBA	15,70	15,70
TOTAL DO TRECHO CURVO >>>			157,00


* Vide cotas em projeto de obras complementares

JONAS Assinado de
forma digital por


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
CNPJ: 15.309.201/0001-57
Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juína-MT

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TIPO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA


ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA (m²)	EX.: 
1	RUA REALEZA	15,00	0,10	1,50	
2	RUA JAGUAPITÁ	15,00	0,10	1,50	
3	RUA REROBAL	41,13	0,10	4,11	
4	RUA PONTAL DO SUL	15,00	0,10	1,50	
5	RUA COLORADO	15,00	0,10	1,50	
6	RUA CAMPO LARGO	30,00	0,10	3,00	
7	RUA SANTA FÉ	30,00	0,10	3,00	
8	RUA TELEMARCO BORBA	0,00	0,10	0,00	
TOTAL				16,11	

TIPO: LINHA SIMPLES SECCIONADA


ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA (m²)	EX.: 
1	RUA REALEZA	30,00	0,10	3,00	
2	RUA JAGUAPITÁ	124,00	0,10	12,40	
3	RUA REROBAL	0,00	0,10	0,00	
4	RUA PONTAL DO SUL	124,00	0,10	12,40	
5	RUA COLORADO	92,00	0,10	9,20	
6	RUA CAMPO LARGO	81,60	0,10	8,16	
7	RUA SANTA FÉ	80,32	0,10	8,03	
8	RUA TELEMARCO BORBA	50,00	0,10	5,00	
TOTAL				58,19	


CÁLCULO QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TIPO: LINHA DE BORDO (LBO)

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	ESPESURA (m)	ÁREA (m²)	EX.: 
1	RUA REALEZA	118,92	0,10	23,78	
2	RUA JAGUAPITÁ	438,66	0,10	87,73	
3	RUA REROBAL	129,08	0,10	25,82	
4	RUA PONTAL DO SUL	441,10	0,10	88,22	
5	RUA COLORADO	345,58	0,10	69,12	
6	RUA CAMPO LARGO	317,78	0,10	63,56	
7	RUA SANTA FÉ	304,58	0,10	60,92	
8	RUA TELEMARCO BORBA	188,34	0,10	37,67	
TOTAL				456,81	

TIPO: LINHA DE RETENÇÃO (LRE)

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	ESPESURA (m)	ÁREA (m²)	EX.: 
1	RUA REALEZA	4,00	0,4	12,80	
2	RUA JAGUAPITÁ	3,55	0,4	22,72	
3	RUA REROBAL	8,10	0,4	51,84	
4	RUA PONTAL DO SUL	3,55	0,4	22,72	
5	RUA COLORADO	3,55	0,4	22,72	
6	RUA CAMPO LARGO	3,55	0,4	22,72	
7	RUA SANTA FÉ	7,10	0,4	45,44	
8	RUA TELEMARCO BORBA	0,00	0,4	0,00	
TOTAL				200,96	

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
TIPO: FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP-1)							
ITEM	LOGRADOURO	QTDE. (und)	ESPESSURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	EX:	
1	RUA REALEZA	9	0.4	4	14.40		
2	RUA JAGUAPITÁ	24	0.4	4	38.40		
3	RUA REROBAL	18	0.4	4	28.80		
4	RUA PONTAL DO SUL	24	0.4	4	38.40		
5	RUA COLORADO	16	0.4	4	25.60		
6	RUA CAMPO LARGO	16	0.4	4	25.60		
7	RUA SANTA FÉ	18	0.4	4	28.80		
8	RUA TELEMARCO BORBA	8	0.4	4	12.80		
TOTAL					212.80		
TIPO: ESCRITA "PARE"							
ITEM	LOGRADOURO	QTDE (m)	ÁREA (m²)	EX:			
1	RUA REALEZA	1.00	1.14				
2	RUA JAGUAPITÁ	1.00	1.14				
3	RUA REROBAL	2.00	1.14				
4	RUA PONTAL DO SUL	1.00	1.14				
5	RUA COLORADO	1.00	1.14				
6	RUA CAMPO LARGO	1.00	1.14				
7	RUA SANTA FÉ	2.00	1.14				
8	RUA TELEMARCO BORBA	0.00	1.14				
TOTAL			10.26				
Total de Pintura de Faixa de Pedestre					424.02 m²		
Total de Pintura de Elko Viário					3.027.09 m		

JONAS BOTAN
Assinado de forma digital por JONAS BOTAN
Dados: 2022.05.24 13:48:14 -04'00'

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRÁTICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)			
 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica			
DATA BASE: DEZEMBRO/2021			
Mês	Produto	Estado	Preço
dez/21	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	Mato Grosso	5,57922
dez/21	ASFALTOS DILUÍDOS CM-70	Mato Grosso	-
dez/21	ASFALTOS DILUÍDOS CR-250	Mato Grosso	-
dez/21	ASFALTOS DILUÍDOS CR-70	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB22	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60-85-E	Mato Grosso	-
dez/21	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 65-90-E	Mato Grosso	-
dez/21	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-150-200	Mato Grosso	-
dez/21	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45	Mato Grosso	-
dez/21	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Mato Grosso	4,48805
dez/21	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-85-100	Mato Grosso	4,04926
dez/21	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA CONTROLADA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA CATIÔNICA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA DE CARGA NEUTRA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RL1C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RM1C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR1C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	Mato Grosso	2,24722
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-2C	Mato Grosso	2,332348
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	Mato Grosso	-
dez/21	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Mato Grosso	-
dez/21		Mato Grosso	3,14749
dez/21		Mato Grosso	3,266729

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						
LOCAL: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA						
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT						
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					UNIDADE: M2
CÓDIGO:	COMP PAV 003					CÓDIGO REFERÊNCIA: (SINAPI DEZ/2019) 74209/1
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
4417	INSUMO	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	5,66	5,66
4491	INSUMO	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3 ")	M	4,0000	8,98	35,92
4813	INSUMO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	1,0000	225,00	225,00
5075	INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	23,76	2,61
88262	SERVIÇO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	20,85	20,85
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	16,83	33,66
94962	SERVIÇO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,0100	334,24	3,34
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						327,05

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						
LOCAL: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÁ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA						
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT						
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019					UNIDADE: M2
CÓDIGO:	COMP PAV 004					CÓDIGO REFERÊNCIA: (SINAPI MAIO/2020) 96401
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
5839	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020	11,10	0,0200
5841	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040	5,28	0,0200
ANP	COTAÇÃO	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30	KG			
83362	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG. POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0010	234,60	0,2300
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060	16,83	0,1000
89035	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020	112,45	0,2200
89036	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040	31,34	0,1200
91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG. POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0050	46,02	0,2300
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :					0,94	

Assinado de
forma digital por
JONAS
JONAS ROTAN

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						
LOCAL: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA						
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT						
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019					UNIDADE: M2
CÓDIGO:	COMP PAV 004					CÓDIGO REFERÊNCIA: (SINAPI MAIO/2020) 96401
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
5839	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP			
5841	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI			
ANP	COTAÇÃO	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30	KG	1,2000	5,79	6,94
83362	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP			
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
89035	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP			
89036	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI			
91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :					6,94	

JONAS Assinado de
forma digital
por JONAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						
RUA REALEZA, RUA JACUAPITÁ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT						
FEBREIRO/2022 - NÃO DESONERADO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.				CODIGO REFERENCIA:	UNIDADE:
AF_01/2020					(SINAPI MAIO/2020)	M2
CÓDIGO:	COMP PAV 005					
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
370	INSUMO	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIÇÃO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3			97807
4720	COTAÇÃO	PEDRA BRITADA N. 6, OU PEGRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3			
4721	COTAÇÃO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3			
6879	SERVIÇO	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM COM LASTRO 9,5 / 28 T, LARGURA DE TRABALHO 1,50 M - CHP DIURNO, AF_07/2014	CHP	0,00100	234,40	0,23
6880	SERVIÇO	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM COM LASTRO 9,5 / 28 T, LARGURA DE TRABALHO 1,50 M - CHI DIURNO, AF_07/2014	Kg	0,00300	268,75	0,80
7030	SERVIÇO	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,00400	263,63	1,05
41903	COTAÇÃO	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA LIGAR EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETANDO CABA NA ANP ACRESCIDO DE 10MS)	KG			
83302	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, ADEQUADO COM 2 MACÁRIOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,00130	234,60	0,30
89316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03220	16,83	0,54
89935	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,00080	112,45	0,08
89935	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,00330	31,34	0,10
91385	SERVIÇO	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRULCADO CUBRIM. ES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 280 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,00060	185,66	0,11
91466	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, ADEQUADO COM 2 MACÁRIOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0,00270	46,02	0,12
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						3,33

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						
RUA REALEZA, RUA JACUPITÁ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORRÊA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT						
FEBREIRO/2022 - NÃO DESONERADO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.					UNIDADE: M2
AF_01/2020						
CÓDIGO:	COMP PAV 005	CÓDIGO REFERÊNCIA:				97807
		(SINAPI MAIO/2020)				
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
370	INSUMO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	M3	0,00900	83,50	0,50
4720	COTAÇÃO	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDREGO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	M3	0,00730	97,44	0,71
4721	COTAÇÃO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	M3	0,01500	94,40	1,26
5878	SERVIÇO	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM COM LASTRO 8,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M, - CHI DIURNO, AF_07/2014	CHP			
6880	SERVIÇO	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM COM LASTRO 8,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M, - CHI DIURNO, AF_07/2014	Kg			
7030	SERVIÇO	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHP			
41603	COTAÇÃO	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAVA NA ANP APROVECHANDO DE 12MS)	KG	4,80000	3,27	15,68
83352	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACÁBRICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TRATOR, 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHP			
88316	SERVIÇO	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
89035	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHP			
89036	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI			
91386	SERVIÇO	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHP			
91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACÁBRICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TRATOR, 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						18,16

Assinado de
JONAS forma digital por

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO						
LOCAL: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA						
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT						
DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:		PISO TÁTIL 25x25 CM DE CONCRETO, TIPO ALERTA, COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)			UNIDADE: M2	
CÓDIGO:		COMP PAV 012		CÓDIGO REFERÊNCIA: 22.009.00003.SER (PIN/TCPO 14)		
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
37595	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	4,8000	2,52	12,09
88256	SERVIÇO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	21,02	6,30
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	16,83	3,36
38135	INSUMO	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,1000	75,17	82,68
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						104,43

JONAS Assinado de
 forma digital por
 JONAS BOTAN

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		RUA IERE, RUA ITANHAEM, RUA ITARARÉ E AV. BAURU				
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT		FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO				
PROP.:		DATA:				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2		UNIDADE: UND			
CÓDIGO:	COMP PAV 008		CÓDIGO REFERÊNCIA: 00799/ORSE (ORSE)			
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
21013	INSUMO	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,2000	82,43	263,78
54963	SERVIÇO	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,2800	375,96	105,27
103670	SERVIÇO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,2800	229,19	64,17
93358	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,2800	66,57	18,64
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	16,83	25,25
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	21,10	31,65
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						508,75

JONAS

Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO					
LOCAL:	RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÁ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA					
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT					
DATA:	FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO					
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
SERVIÇO:	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO				UNIDADE: UND	
CÓDIGO:	COMP PAV 009				CÓDIGO REFERÊNCIA: 04526/ORSE (ORSE)	
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
13521	INSUMO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,0000	74,25	148,50
COMP PAV 008	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2	UND	1,0000	508,75	508,75
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	16,83	3,36
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	21,10	4,22
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL :	684,83

Assinado de
forma digital por
JONAS BOTAN

JONAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO LOCAL: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÁ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT DATA: FEVEREIRO/2022 - NÃO DESONERADO									
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO									
SERVIÇO:	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1-4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO							UNIDADE:	UND
CÓDIGO:	COMP PAV 010							CÓDIGO REFERÊNCIA:	83627
								(SINAPI JAN/2020)	
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)			
21090	INSUMO	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN						
87316	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2019	M3	0,0050	407,87	2,04			
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	21,10	42,20			
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	16,83	33,66			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL :			
						77,90			

Assinado de

forma digital por

JONAS BOTAN

Dados:

2022.05.24

13:54:26 -04'00'